

г. Курган, ул. Карбышева, 56
(наименование стройки)

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на Капитальный ремонт помещений в здании школы-интерната по адресу: 640014, Курганская область, город Курган, улица Карбышева, 56.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

	В базисном уровне	В текущем уровне
Сметная стоимость	419,10	3683,04 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость		3872 чел.час.
Сметная заработная плата	40,65	836,13 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2022 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 13.05.22 №1288/р для: VIII-г. Южно-Уральская железная дорога: Курганская область

№пп	Шифр и номер позиции, номер норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
% Раздел 1. Коридор 2-го этажа									
<i>Потолок</i>									
1	ОЕРЖ 15-01-047-15 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля <i>Коэффициент пересчета: Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит "Армстронг" по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 поверхности облицовки	0,905	7428,65			<i>п.10.10.10</i>	
		ЗП			1107,59	1,20	1203	20,57	24742
		ЭМ			453,15	1,20	492	6,55	3223
		в т.ч. ЗПМ			10,14	1,20	(11)	20,57	(227)
		МР			5867,91	1,00	5310	5,54	29420
	Пр/812-015.0-1	НР от ФОТ	%	100*0,9		1,00	1093	90	22472
	Пр/774-015.0	СП от ФОТ	%	49*0,85		1,00	510	42	10487
		ЗТР	чел-ч	102,46		1,20			111,27
		Всего по позиции					8608		90344
<i>Стены</i>									
2	ОЕРЖр 62-41-1	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых	100 м2	1,026	186,58			<i>п.30.11.4</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р	и масляных красок с земли и лесов Коэффициент пересчета: Ремонт внутренней штукатурки стен по камню известковым раствором	расчищенной поверхностью						
		ЗП			186,58	1,00	191	20,57	3938
	Пр/812-096.0-1	НР от ФОТ	%	90		1,00	172	90	3544
	Пр/774-096.0	СП от ФОТ	%	46		1,00	88	46	1811
		ЗТР	чел-ч	20,80		1,00			21,34
		Всего по позиции					451		9293
3	ОБРЖ 15-02-031-08 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р	Насечка поверхности стен Коэффициент пересчета: Облицовка керамической плиткой	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,003	362,97			п.10.10.4	
		ЗП			362,97	1,00	1090	20,57	22421
	Пр/812-015.0-1	НР от ФОТ	%	100*0,9		1,00	981	90	20179
	Пр/774-015.0	СП от ФОТ	%	49*0,85		1,00	458	42	9417
		ЗТР	чел-ч	37,00		1,00			111,11
		Всего по позиции					2529		52017
4	ОБРЖр 61-2-7 И1- Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2013 №1746р	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Коэффициент пересчета: Ремонт внутренней штукатурки стен по камню известковым раствором	100 м2 отремонтированной поверхности	1,287	3603,36			п.30.11.4	
		ЗП			2326,89	1,00	2995	20,57	61601
		ЭМ			22,24	1,00	29	6,40	183
		в т.ч. ЗПМ			8,94	1,00	(12)	20,57	(237)
		МР			1254,23	1,00	1614	5,84	9427
	Пр/812-095.0-1	НР от ФОТ	%	89		1,00	2676	89	55036
	Пр/774-095.0	СП от ФОТ	%	44		1,00	1323	44	27209
		ЗТР	чел-ч	228,35		1,00			293,89
		Всего по позиции					8637		153456
5	ОБРЖр 61-1-9 И1- Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2013 №1746р	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен Коэффициент пересчета: Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью	100 м2 поверхности	4,029	8369,82			п.30.11.3	
		ЗП			828,04	1,00	3336	20,57	68625
		ЭМ			35,38	1,00	143	10,70	1525
		в т.ч. ЗПМ			22,80	1,00	(92)	20,57	(1890)
		МР			7506,40	1,00	30243	3,91	118251
	Пр/812-095.0-1	НР от ФОТ	%	89		1,00	3051	89	62758
	Пр/774-095.0	СП от ФОТ	%	44		1,00	1508	44	31027
		ЗТР	чел-ч	73,80		1,00			297,34
		Всего по позиции					38281		282186
6	ОБРЖ 15-04-005-03 И1- Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2013 №1746р	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен Коэффициент пересчета: Окраска водными составами	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,316	1758,14			п.10.10.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			442,73	1,20	2824	20,57	58095
		ЭМ			14,33	1,20	91	6,56	600
		в т.ч. ЗПМ			0,27	1,20	(2)	20,57	(35)
		МР			1301,08	1,00	6917	3,39	23447
	ОСССЖ 101-1959	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	-0,3349	16004,46	1,00	-5360	3,39	-18170
	Пр/812-015.0-1	НР от ФОТ	%	100*0,9		1,00	2543	90	52317
	Пр/774-015.0	СП от ФОТ	%	49*0,85		1,00	1187	42	24415
		ЗТР	чел-ч	42,90		1,20			273,67
		Всего по позиции					8202		140704
7	ОСССЖ 101-0480 И1- Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2013 №1746р	Краски ВД-НЦ-240 <i>Коэффициент пересчета: Окраска водными составами</i>	т	0,3349	47366,29	1,00	15863	3,39	53775
								п.10.10.11	
8	ОЕРЖр 61-7-1 И1- Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2013 №1746р	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных <i>Коэффициент пересчета: Ремонт внутренней штукатурки стен по камню известковым раствором</i>	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,26	6499,21				п.30.11.4
		ЗП			3953,18	1,00	1028	20,57	21142
		ЭМ			38,50	1,00	10	6,40	64
		в т.ч. ЗПМ			15,47	1,00	(4)	20,57	(83)
		МР			2507,53	1,00	652	5,84	3807
	Пр/812-095.0-1	НР от ФОТ	%	89		1,00	918	89	18890
	Пр/774-095.0	СП от ФОТ	%	44		1,00	454	44	9339
		ЗТР	чел-ч	383,06		1,00			99,60
		Всего по позиции					3062		53242
9	ОЕРЖ 10-01-036-01 И1- Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2013 №1746р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Установка уголков ПВХ на клею <i>Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 п. м	0,4	428,32				п.10.3.3
		ЗП			65,73	1,20	32	20,57	649
		МР			362,59	1,00	145	10,28	1491
	ОСССЖ 101-5958	Уголок ПВХ, размером 25x25 мм	п.м	-40	3,23	1,00	-129	10,28	-1328
	Пр/812-010.0-1	НР от ФОТ	%	108*0,9		1,00	31	97	630
	Пр/774-010.0	СП от ФОТ	%	55*0,85		1,00	15	47	305
		ЗТР	чел-ч	6,70		1,20			3,22
		Всего по позиции					94		1747
10	ОСССЖ 201-8262 И3,4- Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	Профиль угловой перфорированный оцинкованный, ПУ 25/25/0,5 <i>Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических</i>	м	40	5,14	1,00	206	10,28	2114
								п.10.3.3	
11	ОЕРЖ 15-04-005-03 И1- Распоряжение ОАО	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашивае	0,26	1758,14				п.10.10.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"РЖД" от 13.08.2013 №1746р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Коэффициент пересчета: Окраска водными составами Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	мой поверхнос ти						
		ЗП			442,73	1,20	138	20,57	2841
		ЭМ			14,33	1,20	4	6,56	29
		в т.ч. ЗПМ			0,27	1,20	(0)	20,57	(2)
		МР			1301,08	1,00	338	3,39	1147
	ОСССЖ 101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0164	16004,46	1,00	-262	3,39	-890
	Пр/812-015.0-1	НР от ФОТ	%	100*0,9		1,00	124	90	2559
	Пр/774-015.0	СП от ФОТ	%	49*0,85		1,00	58	42	1194
		ЗТР	чел-ч	42,90		1,20			13,38
		Всего по позиции					400		6880
12	ОСССЖ 101-0480 И1- Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2013 №1746р	Краски ВД-НЦ-240 Коэффициент пересчета: Окраска водными составами	т	0,0164	47366,29	1,00	777	3,39	2633
								п.10.10.11	
Пол									
13	ОБРЖр 57-3-1 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов Коэффициент пересчета: Разборка полов из рулонных материалов	100 м плинтуса	2,08	33,82				п.30.7.1
		ЗП			33,82	1,00	70	20,57	1447
	Пр/812-091.0-1	НР от ФОТ	%	89		1,00	62	89	1288
	Пр/774-091.0	СП от ФОТ	%	49		1,00	34	49	709
		ЗТР	чел-ч	3,77		1,00			7,84
		Всего по позиции					166		3444
14	ОБРЖр 57-2-1 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р	Разборка покрытий полов из линолеума и релина Коэффициент пересчета: Разборка полов из рулонных материалов	100 м2 покрытия	2,82	106,48				п.30.7.1
		ЗП			102,17	1,00	288	20,57	5927
		ЭМ			4,31	1,00	12	6,40	78
		в т.ч. ЗПМ			1,73	1,00	(5)	20,57	(100)
	Пр/812-091.0-1	НР от ФОТ	%	89		1,00	261	89	5364
	Пр/774-091.0	СП от ФОТ	%	49		1,00	144	49	2953
		ЗТР	чел-ч	11,39		1,00			32,12
		Всего по позиции					705		14322
15	ОБРЖр 57-2-5 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой Коэффициент пересчета: Разборка полов деревянных	100 м2 покрытия	2,82	150,02				п.30.7.3
		ЗП			145,04	1,00	409	20,57	8413
		ЭМ			4,98	1,00	14	20,57	289
		в т.ч. ЗПМ			2,00	1,00	(6)	20,57	(116)
	Пр/812-091.0-1	НР от ФОТ	%	89		1,00	369	89	7591
	Пр/774-091.0	СП от ФОТ	%	49		1,00	203	49	4179
		ЗТР	чел-ч	16,17		1,00			45,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции					995		20472
16	ОБЕЖр 57-1-3 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р	Разборка оснований покрытия полов простильных полов <i>Коэффициент пересчета: Разборка полов деревянных</i>	100 м2 основания	2,82	156,44			п.30.7.3	
		ЗП			156,44	1,00	441	20,57	9075
	Пр/812-091.0-1	НР от ФОТ	%	89		1,00	392	89	8077
	Пр/774-091.0	СП от ФОТ	%	49		1,00	216	49	4447
		ЗТР	чел-ч	17,44		1,00			49,18
		Всего по позиции					1049		21599
17	ОБЕЖр 57-1-2 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и бруськов <i>Коэффициент пересчета: Разборка полов деревянных</i>	100 м2 основания	2,82	68,8			п.30.7.3	
		ЗП			68,80	1,00	194	20,57	3991
	Пр/812-091.0-1	НР от ФОТ	%	89		1,00	173	89	3552
	Пр/774-091.0	СП от ФОТ	%	49		1,00	95	49	1956
		ЗТР	чел-ч	7,67		1,00			21,63
		Всего по позиции					462		9499
18	ОБЕЖ 26-01-055-02 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов) <i>Коэффициент пересчета: Устройство пароизоляции оклеечной</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	3,05	1689,89			п.10.6.4	
		ЗП			144,32	1,20	528	20,57	10865
		ЭМ			22,78	1,20	83	5,33	444
		МР			1522,79	1,00	4645	11,53	53551
	Пр/812-020.0-1	НР от ФОТ	%	97*0,9		1,00	459	87	9453
	Пр/774-020.0	СП от ФОТ	%	55*0,85		1,00	248	47	5107
		ЗТР	чел-ч	14,36		1,20			52,56
		Всего по позиции					5963		79420
19	ОБЕЖ 11-01-008-03 И1 Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2013 №1746р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой <i>Коэффициент пересчета: Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 м3 изоляции	56,4	254,99			п.10.9.6	
		ЗП			21,58	1,20	1461	20,57	30043
		ЭМ			31,71	1,20	2146	7,28	15624
		в т.ч. ЗПМ			5,53	1,20	(374)	20,57	(7699)
		МР			201,70	1,00	11376	8,25	93851
	ОССЖ 406-0020	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 800	м3	-62,04	183,36	1,00	-11376	8,25	-93849
	Пр/812-011.0-1	НР от ФОТ	%	112*0,9		1,00	1853	101	38119
	Пр/774-011.0	СП от ФОТ	%	65*0,85		1,00	1009	55	20758
		ЗТР	чел-ч	2,20		1,20			148,90
		Всего по позиции					6469		104546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	ОСССЖ 406-0141 И1- Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2013 №1746р	Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 250 <i>Коэффициент пересчета: Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой</i>	м3	62,04	292,28	1,00	18133	8,25 <i>п.10.9.6</i>	149598
21	ОЕРЖ 11-01-011-01 И1- Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2013 №1746р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм <i>Коэффициент пересчета: Устройство стяжек цементных</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 стяжки	2,82	1647,22			<i>п.10.9.8</i>	
		ЗП			360,73	1,20	1221	20,57	25110
		ЭМ			46,78	1,20	158	6,40	1013
		в т.ч. ЗПМ			16,94	1,20	(57)	20,57	(1179)
		МР			1239,71	1,00	3496	5,53	19333
	ОСССЖ 402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-5,7528	603,12	1,00	-3470	5,53	-19187
	Пр/812-011.0-1	НР от ФОТ	%	112*0,9		1,00	1291	101	26552
	Пр/774-011.0	СП от ФОТ	%	65*0,85		1,00	703	55	14459
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>39,51</i>		<i>1,20</i>			<i>133,70</i>
		Всего по позиции					3399		67280
22	ОЕРЖ 11-01-011-02 И1- Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2013 №1746р {К=8.00} ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011- 01 (+40 мм) <i>Коэффициент пересчета: Устройство стяжек цементных</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 стяжки	2,82	2562,48			<i>п.10.9.8</i>	
		ЗП			4,57*8	1,20	124	20,57	2545
		ЭМ			8,15*8	1,20	221	6,40	1412
		в т.ч. ЗПМ			2,8*8	1,20	(76)	20,57	(1559)
		МР			307,59*8	1,00	6939	5,53	38374
	ОСССЖ 402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-11,5056	603,12	1,00	-6939	5,53	-38374
	Пр/812-011.0-1	НР от ФОТ	%	112*0,9		1,00	202	101	4145
	Пр/774-011.0	СП от ФОТ	%	65*0,85		1,00	110	55	2257
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>0,5*8</i>		<i>1,20</i>			<i>13,54</i>
		Всего по позиции					657		10359
23	ОСССЖ 402-0144 И1- Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2013 №1746р	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200 Кол-во: =(5.7528+11.5056)*1.7 <i>Коэффициент пересчета: Устройство стяжек цементных</i>	т	29,3393	1299,92	1,00	38139	5,53 <i>п.10.9.8</i>	210907
24	ОЕРЖ 06-01-015-10 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Армирование подстилающих слоев и набетонок <i>Коэффициент пересчета: Армирование кладки стен и других конструкций</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 т	0,564	5020,72			<i>п.10.3.7</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			128,80	1,20	87	20,57	1793
		ЭМ			38,99	1,20	26	6,49	171
		в т.ч. ЗПМ			2,48	1,20	(2)	20,57	(35)
		МР			4852,93	1,00	2737	8,76	23977
	ОСССЖ 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,564	4576,50	1,00	-2581	8,76	-22611
	Пр/812-006.0-1	НР от ФОТ	%	102*0,9		1,00	82	92	1682
	Пр/774-006.0	СП от ФОТ	%	58*0,85		1,00	44	49	896
		ЗТР	чел-ч	12,64		1,20			8,55
		Всего по позиции					395		5908
25	ОСССЖ 101-6031 ИЗ,4-Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм Коэффициент пересчета: Армирование кладки стен и других конструкций	м2	282	22,27	1,00	6280	8,76	55014
								п.10.3.7	
26	ОБЕЖ 11-01-047-01 ИЗ,4-Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 покрытия	2,82	23838,26				
								п.10.9.15	
		ЗП			3119,72	1,20	10557	20,57	217160
		ЭМ			27,67	1,20	94	5,96	558
		в т.ч. ЗПМ			20,00	1,20	(68)	20,57	(1392)
		МР			20690,87	1,00	58348	3,40	198384
	Пр/812-011.0-1	НР от ФОТ	%	112*0,9		1,00	10731	101	220738
	Пр/774-011.0	СП от ФОТ	%	65*0,85		1,00	5844	55	120204
		ЗТР	чел-ч	310,42		1,20			1050,46
		Всего по позиции					85574		757044
27	ОБЕЖ 11-01-039-04 И-Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2013 №1746р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Устройство плинтусов из плиток керамических Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м плинтуса	2,08	3004,34				
								п.10.9.15	
		ЗП			258,18	1,20	644	20,57	13256
		ЭМ			5,47	1,20	14	5,96	81
		МР			2740,69	1,00	5701	3,40	19382
	Пр/812-011.0-1	НР от ФОТ	%	112*0,9		1,00	650	101	13389
	Пр/774-011.0	СП от ФОТ	%	65*0,85		1,00	354	55	7291
		ЗТР	чел-ч	23,60		1,20			58,91
		Всего по позиции					7363		53399
Проемы дверные									
28	ОБЕЖ 46-04-012-03 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных Коэффициент пересчета: Демонтаж дверных блоков	100 м2	0,0672	1223,25				
								п.30.6.1	
		ЗП			966,36	1,00	65	20,57	1336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭМ			256,89	1,00	17	5,79	100
		в т.ч. ЗПМ			103,25	1,00	(7)	20,57	(143)
	Пр/812-040.2-1	НР от ФОТ	%	91		1,00	66	91	1346
	Пр/774-040.2	СП от ФОТ	%	52		1,00	37	52	769
		ЗТР	чел-ч	103,91		1,00			6,98
		Всего по позиции					185		3551
29	ОБЕЖ 09-04-013-02 И1- Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2013 №1746р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Установка противопожарных дверей двупольных глухих <i>Коэффициент пересчета: Монтаж дверей из стали</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 м2 проема	6,72	100,81			п.10.5.3	
		ЗП			32,16	1,20	259	20,57	5335
		ЭМ			11,73	1,20	95	5,77	546
		МР			56,92	1,00	383	8,51	3255
	Пр/812-009.0-1	НР от ФОТ	%	93*0,9		1,00	218	84	4481
	Пр/774-009.0	СП от ФОТ	%	62*0,85		1,00	137	53	2828
		ЗТР	чел-ч	2,78		1,20			22,42
		Всего по позиции					1092		16445
30	ОССЦЖ 203-8133 И3,4- Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1600х2100 мм <i>Коэффициент пересчета: Монтаж дверей из стали</i>	шт.	2	6549,87	1,00	13100	8,51	111479
								п.10.5.3	
31	ОССЦЖ 101-0961 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе <i>Коэффициент пересчета: Монтаж дверей из стали</i>	шт.	2	471,09	1,00	942	8,51	8018
								п.10.5.3	
32	ОБЕЖр 61-7-1 И1- Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2013 №1746р	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных <i>Коэффициент пересчета: Ремонт внутренней штукатурки стен по камню известковым раствором</i>	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,06	6499,21			п.30.11.4	
		ЗП			3953,18	1,00	237	20,57	4879
		ЭМ			38,50	1,00	2	6,40	15
		в т.ч. ЗПМ			15,47	1,00	(1)	20,57	(19)
		МР			2507,53	1,00	150	5,84	879
	Пр/812-095.0-1	НР от ФОТ	%	89		1,00	212	89	4359
	Пр/774-095.0	СП от ФОТ	%	44		1,00	105	44	2155
		ЗТР	чел-ч	383,06		1,00			22,98
		Всего по позиции					706		12287
33	ОБЕЖ 15-04-005-03 И1- Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2013 №1746р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов <i>Коэффициент пересчета: Окраска водными составами</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,06	1758,14			п.10.10.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			442,73	1,20	32	20,57	656
		ЭМ			14,33	1,20	1	6,56	7
		в т.ч. ЗПМ			0,27	1,20	(0)	20,57	(0)
		МР			1301,08	1,00	78	3,39	265
	ОСССЖ 101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0038	16004,46	1,00	-61	3,39	-206
	Пр/812-015.0-1	НР от ФОТ	%	100*0,9		1,00	29	90	590
	Пр/774-015.0	СП от ФОТ	%	49*0,85		1,00	13	42	276
		ЗТР	чел-ч	42,90		1,20			3,09
		Всего по позиции					92		1588
34	ОСССЖ 101-0480 И1- Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2013 №1746р	Краски ВД-НЦ-240 <i>Коэффициент пересчета: Окраска водными составами</i>	т	0,0038	47366,29	1,00	180	3,39 <i>п.10.10.11</i>	610
35	ОБРЖ 46-04-012-03 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных <i>Коэффициент пересчета: Демонтаж дверных блоков</i>	100 м2	0,115	1223,25			<i>п.30.6.1</i>	
		ЗП			966,36	1,00	111	20,57	2286
		ЭМ			256,89	1,00	30	5,79	171
		в т.ч. ЗПМ			103,25	1,00	(12)	20,57	(244)
	Пр/812-040.2-1	НР от ФОТ	%	91		1,00	112	91	2302
	Пр/774-040.2	СП от ФОТ	%	52		1,00	64	52	1316
		ЗТР	чел-ч	103,91		1,00			11,95
		Всего по позиции					317		6075
36	ОБРЖ 09-04-012-01 И1- Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2013 №1746р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы <i>Коэффициент пересчета: Монтаж дверей из стали</i> (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 м2 проема	11,5	75,28			<i>п.10.5.3</i>	
		ЗП			27,38	1,20	378	20,57	7772
		ЭМ			19,82	1,20	274	5,77	1578
		МР			28,08	1,00	323	8,51	2748
	Пр/812-009.0-1	НР от ФОТ	%	93*0,9		1,00	318	84	6528
	Пр/774-009.0	СП от ФОТ	%	62*0,85		1,00	200	53	4119
		ЗТР	чел-ч	2,40		1,20			33,12
		Всего по позиции					1493		22745
37	ОСССЖ 206-0430 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-19П <i>Коэффициент пересчета: Монтаж дверей из стали</i>	шт.	2	10171,45	1,00	20343	8,51 <i>п.10.5.3</i>	173118
38	ОСССЖ 101-2003 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р	Замки накладные с засовом и защелкой <i>Коэффициент пересчета: Монтаж дверей из стали</i>	компл.	2	109,00	1,00	218	8,51 <i>п.10.5.3</i>	1855
39	ОБРЖ 09-04-012-02 И1- Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2013 №1746р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Установка дверного доводчика к металлическим дверям <i>Коэффициент пересчета: Монтаж дверей из стали</i> (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 шт.	2	16,23			<i>п.10.5.3</i>	
		ЗП			12,67	1,20	30	20,57	625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭМ			2,92	1,20	7	5,77	40
		МР			0,64	1,00	1	8,51	11
	Пр/812-009.0-1	НР от ФОТ	%	93*0,9		1,00	25	84	525
	Пр/774-009.0	СП от ФОТ	%	62*0,85		1,00	16	53	331
		ЗТР	чел-ч	1,11		1,20			2,66
		Всего по позиции					79		1532
40	ОСССЖ 101-0961 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе <i>Коэффициент пересчета: Монтаж дверей из стали</i>	шт.	2	471,09	1,00	942	8,51 <i>п.10.5.3</i>	8018
Проемы оконные									
41	ОЕРЖ 15-01-050-04 Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.07.2016 №1495р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А ОПДС-2821.2011. 3.2.5.2Е (демонтаж)	Разборка оконных откосов декоративным бумажно- слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее <i>Коэффициент пересчета: Обшивка стен и потолков плитами древесноволокнистыми</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) При демонтаже (разборке) прочих конструкций, не предусмотренных в п.п. а - д (пЗП = 0.5 пЭМ = 0.5 пЗПМ = 0.5 пМР = 0 пЗТ = 0.5)	100 м2 облицовки	0,43	12161,47			<i>п.10.10.8</i>	
		ЗП			1757,92	1,2*0,5	454	20,57	9329
		ЭМ			49,99	1,2*0,5	13	6,55	84
		в т.ч. ЗПМ			1,24	1,2*0,5	(0)	20,57	(7)
		МР			10353,56	0,00	0	7,80	0
	Пр/812-015.0-1	НР от ФОТ	%	100		1,00	454	100	9336
	Пр/774-015.0	СП от ФОТ	%	49		1,00	222	49	4575
		ЗТР	чел-ч	166,47		1,2*0,5			42,95
		Всего по позиции					1143		23324
42	ОЕРЖ 10-01-036-01 Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.07.2016 №1495р ОПДС-2821.2011. 3.2.5.2Е (демонтаж) ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Разборка уголков ПВХ на клее <i>Коэффициент пересчета: Обшивка стен и потолков плитами древесноволокнистыми</i> При демонтаже (разборке) прочих конструкций, не предусмотренных в п.п. а - д (пЗП = 0.5 пЭМ = 0.5 пЗПМ = 0.5 пМР = 0 пЗТ = 0.5) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 п. м	1,22	428,32			<i>п.10.10.8</i>	
		ЗП			65,73	0,5*1,2	48	20,57	990
		МР			362,59	0,00	0	7,80	0
	Пр/812-010.0-1	НР от ФОТ	%	108		1,00	52	108	1069
	Пр/774-010.0	СП от ФОТ	%	55		1,00	26	55	545
		ЗТР	чел-ч	6,70		0,5*1,2			4,90
		Всего по позиции					126		2604
43	ОЕРЖ 10-01-035-01 Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.07.2016	Демонтаж подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>Коэффициент пересчета: Демонтаж оконных блоков</i>	100 п. м	0,39	4565,62			<i>п.30.6.1.1</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	№1495р ОПДС-2821.2011. 3.2.5.2Е (демонтаж) ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	При демонтаже (разборке) прочих конструкций, не предусмотренных в п.п. а - д (пЗП = 0.5 пЭМ = 0.5 пЗПМ = 0.5 пМР = 0 пЗТ = 0.5) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			207,87	0,5*1,2	49	20,57	1001
		ЭМ			15,46	0,5*1,2	4	5,88	21
		в т.ч. ЗПМ			0,62	0,5*1,2	(0)	20,57	(3)
		МР			4342,29	0,00	0	0,00	0
	Пр/812-010.0-1	НР от ФОТ	%	108		1,00	53	108	1084
	Пр/774-010.0	СП от ФОТ	%	55		1,00	27	55	552
		ЗТР	чел-ч	21,19		0,5*1,2			4,96
		Всего по позиции					133		2658
44	ОБЕЖ 10-01-035-01 Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.07.2016 №1495р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 п. м	0,39	4565,62			п.10.4.3	
		ЗП			207,87	1,20	97	20,57	2001
		ЭМ			15,46	1,20	7	6,39	46
		в т.ч. ЗПМ			0,62	1,20	(0)	20,57	(6)
		МР			4342,29	1,00	1693	3,41	5775
	Пр/812-010.0-1	НР от ФОТ	%	108*0,9		1,00	94	97	1947
	Пр/774-010.0	СП от ФОТ	%	55*0,85		1,00	46	47	943
		ЗТР	чел-ч	21,19		1,20			9,92
		Всего по позиции					1937		10712
45	ОССЦЖ 101-2907 Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.07.2016 №1495р	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм <i>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей</i>	м	39	249,44	1,00	9728	3,41 п.10.4.3	33173
46	ОБЕЖр 61-7-1 Доп.5	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных <i>Коэффициент пересчета: Ремонт внутренней штукатурки стен по камню известковым раствором</i>	100 м2	0,43	6499,59			п.30.11.4	
		ЗП			3953,18	1,00	1700	20,57	34966
		ЭМ			38,88	1,00	17	6,40	107
		в т.ч. ЗПМ			18,01	1,00	(8)	20,57	(159)
		МР			2507,53	1,00	1078	5,84	6297
	Пр/812-095.0-1	НР от ФОТ	%	89		1,00	1520	89	31261
	Пр/774-095.0	СП от ФОТ	%	44		1,00	752	44	15455
		ЗТР	чел-ч	383,06		1,00			164,72
		Всего по позиции					5067		88086
47	ОБЕЖ 10-01-036-01 И1-	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	1,2	428,32			п.10.3.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2013 №1746р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			65,73	1,20	95	20,57	1947
		МР			362,59	1,00	435	10,28	4473
	ОСССЖ 101-5958	Уголок ПВХ, размером 25x25 мм	п.м	-120	3,23	1,00	-388	10,28	-3985
	Пр/812-010.0-1	НР от ФОТ	%	108*0,9		1,00	92	97	1889
	Пр/774-010.0	СП от ФОТ	%	55*0,85		1,00	45	47	915
		ЗТР	чел-ч	6,70		1,20			9,65
		Всего по позиции					279		5239
48	ОСССЖ 201-8262 И3,4- Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	Профиль угловой перфорированный оцинкованный, ПУ 25/25/0,5 Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических	м	120	5,14	1,00	617	10,28 п.10.3.3	6341
49	ОБЕЖ 15-04-005-03 Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.07.2016 №1495р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке откосов Коэффициент пересчета: Окраска водными составами Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,43	1758,6			п.10.10.11	
		ЗП			442,73	1,20	228	20,57	4699
		ЭМ			14,79	1,20	8	6,56	50
		в т.ч. ЗПМ			0,31	1,20	(0)	20,57	(3)
		МР			1301,08	1,00	559	3,39	1897
	ОСССЖ 101-1959	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	-0,0271	16004,46	1,00	-434	3,39	-1470
	Пр/812-015.0-1	НР от ФОТ	%	100*0,9		1,00	205	90	4232
	Пр/774-015.0	СП от ФОТ	%	49*0,85		1,00	96	42	1975
		ЗТР	чел-ч	42,90		1,20			22,14
		Всего по позиции					662		11383
50	ОСССЖ 101-0480 Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.07.2016 №1495р	Краски ВД-НЦ-240 Коэффициент пересчета: Окраска водными составами	т	0,0271	47366,29	1,00	1284	3,39 п.10.10.11	4351
Электроснабжение									
51	ОБЕЖр 67-4-5 Доп.5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп Коэффициент пересчета: Демонтаж электропроводки, проводов, труб, кабелей и электроприборов	100 шт.	0,21	167,63			п.30.17.1	
		ЗП			164,95	1,00	35	20,57	713
		ЭМ			2,68	1,00	1	6,04	3
		в т.ч. ЗПМ			1,24	1,00	(0)	20,57	(5)
	Пр/812-101.0-1	НР от ФОТ	%	91		1,00	32	91	653
	Пр/774-101.0	СП от ФОТ	%	48		1,00	17	48	345
		ЗТР	чел-ч	17,89		1,00			3,76
		Всего по позиции					85		1714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	ОБРЖм 08-03-594-03 ИЗ,4-Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 шт.	0,09	1755,61			п.10.14.2	
		ЗП			1542,63	1,20	167	20,57	3427
		ЭМ			69,67	1,20	8	6,00	45
		в т.ч. ЗПМ			4,66	1,20	(1)	20,57	(10)
		МР			143,31	1,00	13	3,39	44
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	163	97	3334
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	86	51	1753
		ЗТР	чел-ч	135,20		1,20			14,60
		Всего по позиции					437		8603
53	ОССЦЖ 509-9083-008* ИЗ,4-Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	[*] Светильник светодиодный, 36 В <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	шт.	9	1638,17	1,00	14744	3,39	49981
								п.10.14.2	
54	ОБРЖр 67-3-1 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р	Демонтаж кабеля <i>Коэффициент пересчета: Демонтаж электропроводки, проводов, труб, кабелей и электроприборов</i>	100 м	1,7	86,8			п.30.17.1	
		ЗП			86,47	1,00	147	20,57	3024
		ЭМ			0,33	1,00	1	6,04	3
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	20,57	(5)
	Пр/812-101.0-1	НР от ФОТ	%	91		1,00	134	91	2756
	Пр/774-101.0	СП от ФОТ	%	48		1,00	71	48	1454
		ЗТР	чел-ч	9,64		1,00			16,39
		Всего по позиции					353		7237
55	ОБРЖм 08-10-010-01 ИЗ,4-Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м	1,5	241,63			п.10.14.2	
		ЗП			160,51	1,20	289	20,57	5943
		ЭМ			63,91	1,20	115	6,00	690
		МР			17,21	1,00	26	3,39	88
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	280	97	5765
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	147	51	3031
		ЗТР	чел-ч	15,20		1,20			27,36
		Всего по позиции					857		15517
56	ОССЦЖ 301-1380 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р	Трубки защитные гофрированные <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	м	151,8	10,44	1,00	1585	3,39	5372
								п.10.14.2	
57	ОССЦЖ 103-2600 ИЗ,4- Распоряжение ОАО	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	шт.	263	0,32	1,00	84	3,39	285
								п.10.14.2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"РЖД" от 15.10.2014 №2433р								
58	ОБРЖм 08-02-412-02 И3,4-Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м	1,5	78,82			п.10.14.2	
		ЗП			58,27	1,20	105	20,57	2158
		ЭМ			4,64	1,20	8	6,00	50
		в т.ч. ЗПМ			0,31	1,20	(1)	20,57	(11)
		МР			15,91	1,00	24	3,39	81
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	103	97	2104
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	54	51	1106
		ЗТР	чел-ч	5,39		1,20			9,70
		Всего по позиции					294		5499
59	ОСССЖ 501-8482 И3,4-Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	1000 м	0,153	7845,07	1,00	1200	3,39	4069
								п.10.14.2	
60	ОБРЖ 46-03-011-01 И3,4-Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 <i>Коэффициент пересчета: Пробивка отверстий, гнезд, борозд в кирпичных стенах для внутренних инженерных коммуникаций</i>	100 м борозд	0,2	653,01			п.30.19.1	
		ЗП			165,16	1,00	33	20,57	679
		ЭМ			487,85	1,00	98	20,57	2007
		в т.ч. ЗПМ			46,97	1,00	(9)	20,57	(193)
	Пр/812-040.1-1	НР от ФОТ	%	103		1,00	43	103	898
	Пр/774-040.1	СП от ФОТ	%	59		1,00	25	59	514
		ЗТР	чел-ч	15,64		1,00			3,13
		Всего по позиции					199		4098
61	ОБРЖм 08-02-403-03 И3,4-Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м	0,2	227,79			п.10.14.2	
		ЗП			178,37	1,20	43	20,57	881
		ЭМ			4,64	1,20	1	6,00	7
		в т.ч. ЗПМ			0,31	1,20	(0)	20,57	(2)
		МР			44,78	1,00	9	3,39	30
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	42	97	857
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	22	51	450
		ЗТР	чел-ч	16,50		1,20			3,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции					117		2225
62	ОСССЖ 501-8482 И3,4- Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	1000 м	0,0204	7845,07	1,00	160	3,39 п.10.14.2	543
Сантехническая часть									
63	ОБЕРЖ 18-03-001-02 И1- Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2013 №1746р ОПДС-2821.2011. 3.2.5.2В (демонтаж) ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Демонтаж радиаторов стальных <i>Коэффициент пересчета: Демонтаж санитарно-технических приборов</i> При демонтаже (разборке) внутренних систем санитарно-технического назначения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, вентиляции и кондиционирования) (пЗП = 0.4 пЭМ = 0.4 пЗПМ = 0.4 пМР = 0 пЗТ = 0.4) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 кВт радиаторо в и конвектор ов	0,19	20609,9			п.30.15.1	
		ЗП			676,99	0,4*1,2	62	20,57	1270
		ЭМ			243,29	0,4*1,2	22	6,40	142
		в т.ч. ЗПМ			17,27	0,4*1,2	(2)	20,57	(32)
		МР			19689,62	0,00	0	0,00	0
	Пр/812-016.0-1	НР от ФОТ	%	121		1,00	77	121	1575
	Пр/774-016.0	СП от ФОТ	%	72		1,00	46	72	937
		ЗТР	чел-ч	65,60		0,4*1,2			5,98
		Всего по позиции					207		3924
64	ОБЕРЖ 18-03-001-02 И1- Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2013 №1746р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Установка радиаторов стальных (старых) <i>Коэффициент пересчета: Установка радиаторов стальных</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 кВт радиаторо в и конвектор ов	0,19	20609,9			п.10.13.17	
		ЗП			676,99	1,20	154	20,57	3175
		ЭМ			243,29	1,20	55	6,52	362
		в т.ч. ЗПМ			17,27	1,20	(4)	20,57	(81)
		МР			19689,62	1,00	3741	4,90	18331
	ОСССЖ 301-0559	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	кВт	-19	183,69	1,00	-3490	4,90	-17102
	Пр/812-016.0-1	НР от ФОТ	%	121*0,9		1,00	172	109	3549
	Пр/774-016.0	СП от ФОТ	%	72*0,85		1,00	96	61	1986
		ЗТР	чел-ч	65,60		1,20			14,96
		Всего по позиции					728		10301
		Прямые затраты по разделу, в том числе:					295009		2066237
		- основная заработная плата					33679		692771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- эксплуатация машин и механизмов					4321		31368
		- в т.ч. зарплата машинистов					754		15477
		- материальные ресурсы					257009		1342098
		- оборудование, мебель и инвентарь					0		0
		Накладные расходы по разделу					32610		670775
		Сметная прибыль по разделу					16955		348750
		Итого по разделу					344574		3085762
Раздел 2. Классы									
65	ОЕРЖ 08-03-002-01 Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.07.2016 №1495р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м <i>Коэффициент пересчета: Кладка стен из кирпича и блоков</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 м3 кладки	0,8	868,48			<i>п.10.3.6</i>	
		ЗП			44,03	1,20	42	20,57	869
		ЭМ			39,12	1,20	38	6,40	240
		в т.ч. ЗПМ			6,83	1,20	(7)	20,57	(135)
		МР			785,33	1,00	628	8,06	5064
	Пр/812-008.0-1	НР от ФОТ	%	110*0,9		1,00	49	99	994
	Пр/774-008.0	СП от ФОТ	%	69*0,85		1,00	29	59	592
		ЗТР	чел-ч	4,43		1,20			4,25
		Всего по позиции					786		7759
66	ОЕРЖр 65-2-1 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм <i>Коэффициент пересчета: Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб</i>	100 м трубопрово ода с фасонными частями	0,15	674,73			<i>п.30.15.10</i>	
		ЗП			669,42	1,00	100	20,57	2065
		ЭМ			5,31	1,00	1	6,40	5
		в т.ч. ЗПМ			2,13	1,00	(0)	20,57	(7)
	Пр/812-099.1-1	НР от ФОТ	%	87		1,00	87	87	1803
	Пр/774-099.1	СП от ФОТ	%	44		1,00	44	44	912
		ЗТР	чел-ч	68,80		1,00			10,32
		Всего по позиции					232		4785
67	ОЕРЖ 16-04-004-01 ИЗ,4-Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м трубопров ода	0,15	1734,44			<i>п.10.13.5</i>	
		ЗП			647,74	1,20	117	20,57	2398
		ЭМ			9,98	1,20	2	5,84	10
		в т.ч. ЗПМ			0,84	1,20	(0)	20,57	(3)
		МР			1076,72	1,00	162	2,42	391
	Пр/812-016.0-1	НР от ФОТ	%	121*0,9		1,00	128	109	2617
	Пр/774-016.0	СП от ФОТ	%	72*0,85		1,00	71	61	1465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			чел-ч	59,92		1,20			10,79
		Всего по позиции					480		6881
Электроснабжение									
68	ОЕРЖр 67-4-5 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп Коэффициент пересчета: Демонтаж электропроводки, проводов, труб, кабелей и электроприборов	100 шт.	0,05	167,61			п.30.17.1	
		ЗП			164,95	1,00	8	20,57	170
		ЭМ			2,66	1,00	0	6,04	1
		в т.ч. ЗПМ			1,07	1,00	(0)	20,57	(1)
	Пр/812-101.0-1	НР от ФОТ	%	91		1,00	7	91	156
	Пр/774-101.0	СП от ФОТ	%	48		1,00	4	48	82
		ЗТР	чел-ч	17,89		1,00			0,89
		Всего по позиции					19		409
69	ОЕРЖм 08-03-594-03 ИЗ,4-Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 шт.	0,05	1755,61			п.10.14.2	
		ЗП			1542,63	1,20	93	20,57	1904
		ЭМ			69,67	1,20	4	6,00	25
		в т.ч. ЗПМ			4,66	1,20	(0)	20,57	(6)
		МР			143,31	1,00	7	3,39	24
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	90	97	1853
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	47	51	974
		ЗТР	чел-ч	135,20		1,20			8,11
		Всего по позиции					241		4780
70	ОССЦЖ 509-9083-008* ИЗ,4-Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	[*] Светильник светодиодный, 36 В Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение	шт.	5	1638,17	1,00	8191	3,39	27767
								п.10.14.2	
71	ОЕРЖр 67-3-1 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р	Демонтаж кабеля Коэффициент пересчета: Демонтаж электропроводки, проводов, труб, кабелей и электроприборов	100 м	0,8	86,8			п.30.17.1	
		ЗП			86,47	1,00	69	20,57	1423
		ЭМ			0,33	1,00	0	6,04	2
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	20,57	(2)
	Пр/812-101.0-1	НР от ФОТ	%	91		1,00	63	91	1297
	Пр/774-101.0	СП от ФОТ	%	48		1,00	33	48	684
		ЗТР	чел-ч	9,64		1,00			7,71
		Всего по позиции					165		3406
72	ОЕРЖм 08-02-401-01 ИЗ,4-Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение	100 м	0,8	843,4			п.10.14.2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЭП			446,24	1,20	428	20,57	8812
		ЭМ			73,04	1,20	70	6,00	421
		в т.ч. ЗПМ			3,11	1,20	(3)	20,57	(61)
		МР			324,12	1,00	259	3,39	879
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	418	97	8607
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	220	51	4525
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>41,28</i>		<i>1,20</i>			<i>39,63</i>
		Всего по позиции					1395		23244
73	ОСССЖ 501-8483 И3,4- Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	1000 м	0,0816	11503,33	1,00	939	3,39	3182
		<i>Прямые затраты по разделу, в том числе:</i>					11158		55652
		- основная заработная плата					857		17641
		- эксплуатация машин и механизмов					115		704
		- в т.ч. зарплата машинистов					10		215
		- материальные ресурсы					10186		37307
		- оборудование, мебель и инвентарь					0		0
		Накладные расходы по разделу					842		17327
		Сметная прибыль по разделу					448		9234
		Итого по разделу					12448		82213
Раздел 3. Подвал									
74	ОБРЖ 17-01-001-22 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Установка трапов диаметром 50 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	10 компл.	0,1	1518,6				п.10.13.3
		ЭП			55,96	1,20	7	20,57	138
		ЭМ			10,11	1,20	1	6,20	8
		в т.ч. ЗПМ			0,40	1,20	(0)	20,57	(1)
		МР			1452,53	1,00	145	5,20	755
	Пр/812-016.0-1	НР от ФОТ	%	121*0,9		1,00	8	109	152
	Пр/774-016.0	СП от ФОТ	%	72*0,85		1,00	4	61	85
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>5,06</i>		<i>1,20</i>			<i>0,61</i>
		Всего по позиции					165		1138
75	ОБРЖр 53-25-1 И1- Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2013 №1746р	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий <i>Коэффициент пересчета: Устройство металлических перемычек и решеток в стенах зданий</i>	1 т металлоконструкций перемычек	0,08	12502,2				п.30.3.6
		ЭП			1648,85	1,00	132	20,57	2713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭМ			80,83	1,00	6	6,01	39
		в т.ч. ЗПМ			5,44	1,00	(0)	20,57	(9)
		МР			10772,52	1,00	862	10,26	8842
	Пр/812-087.0-1	НР от ФОТ	%	92		1,00	121	92	2504
	Пр/774-087.0	СП от ФОТ	%	52		1,00	69	52	1415
		ЗТР	чел-ч	165,88		1,00			13,27
		Всего по позиции					1190		15513
76	ОЕРЖ 20-01-001-01 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 поверхности воздуховодов	0,3	2314,07			п.10.13.21	
		ЗП			1686,99	1,20	607	20,57	12492
		ЭМ			149,95	1,20	54	5,80	313
		в т.ч. ЗПМ			8,08	1,20	(3)	20,57	(60)
		МР			477,13	1,00	143	6,46	925
	Пр/812-016.0-1	НР от ФОТ	%	121*0,9		1,00	665	109	13682
	Пр/774-016.0	СП от ФОТ	%	72*0,85		1,00	372	61	7657
		ЗТР	чел-ч	167,86		1,20			60,43
		Всего по позиции					1841		35069
77	ОСССЖ 301-1786 Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.07.2016 №1495р	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>	м2	30	105,91	1,00	3177	6,46 п.10.13.21	20525
Электроснабжение									
78	ОЕРЖ 46-03-010-02 ИЗ,4-Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р Прил.46.1.п.3.3Б Прил.46.1.п.3.4	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 <i>Коэффициент пересчета: Пробивка отверстий, гнезд, борозд в кирпичных стенах для внутренних инженерных коммуникаций</i> При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм (пЗП = 1.75 пЭМ = 1.75 пЗПМ = 1.75 пЗТ = 1.75) При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях (пЗП = 1.1 пЭМ = 1.1 пЗПМ = 1.1 пЗТ = 1.1)	100 отверстий	0,04	1467,84			п.30.19.1	
		ЗП			387,60	1,75*1,1	30	20,57	614
		ЭМ			1080,24	1,75*1,1	83	20,57	1711
		в т.ч. ЗПМ			104,01	1,75*1,1	(8)	20,57	(165)
	Пр/812-040.1-1	НР от ФОТ	%	103		1,00	39	103	802
	Пр/774-040.1	СП от ФОТ	%	59		1,00	22	59	460
		ЗТР	чел-ч	35,43		1,75*1,1			2,73
		Всего по позиции					174		3587
79	ОЕРЖр 67-2-6 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм <i>Коэффициент пересчета: Демонтаж электропроводки, проводов, труб, кабелей и электроприборов</i>	100 м труб	1,2	286,06			п.30.17.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					276,27	1,00	332	20,57	6819
		ЭП			6,12	1,00	7	6,04	44
		в т.ч. ЗПМ			1,73	1,00	(2)	20,57	(43)
		МР			3,67	1,00	4	5,17	23
	Пр/812-101.0-1	НР от ФОТ	%	91		1,00	304	91	6244
	Пр/774-101.0	СП от ФОТ	%	48		1,00	160	48	3294
		ЗТР	чел-ч	29,39		1,00			35,27
		Всего по позиции					807		16424
80	ОБРЖр 67-3-1 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р	Демонтаж кабеля Коэффициент пересчета: Демонтаж электропроводки, проводов, труб, кабелей и электроприборов	100 м	5,75	86,8			п.30.17.1	
		ЭП			86,47	1,00	497	20,57	10227
		ЭМ			0,33	1,00	2	6,04	11
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(1)	20,57	(15)
	Пр/812-101.0-1	НР от ФОТ	%	91		1,00	453	91	9320
	Пр/774-101.0	СП от ФОТ	%	48		1,00	239	48	4916
		ЗТР	чел-ч	9,64		1,00			55,43
		Всего по позиции					1191		24474
81	ОБРЖ 46-03-009-01 ИЗ,4-Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм Коэффициент пересчета: Пробивка отверстий, гнезд, борозд в кирпичных стенах для внутренних инженерных коммуникаций	100 шт.	0,58	1748,6			п.30.19.1	
		ЭП			382,38	1,00	222	20,57	4562
		ЭМ			1366,22	1,00	792	20,57	16300
		в т.ч. ЗПМ			131,55	1,00	(76)	20,57	(1569)
	Пр/812-040.1-1	НР от ФОТ	%	103		1,00	307	103	6315
	Пр/774-040.1	СП от ФОТ	%	59		1,00	176	59	3617
		ЗТР	чел-ч	36,21		1,00			21,00
		Всего по позиции					1497		30794
82	ОБРЖ 46-03-009-03 ИЗ,4-Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см Коэффициент пересчета: Пробивка отверстий, гнезд, борозд в кирпичных стенах для внутренних инженерных коммуникаций	100 шт.	0,18	2114,63			п.30.19.1	
		ЭП			483,33	1,00	87	20,57	1790
		ЭМ			1631,30	1,00	294	20,57	6040
		в т.ч. ЗПМ			169,15	1,00	(30)	20,57	(626)
	Пр/812-040.1-1	НР от ФОТ	%	103		1,00	121	103	2488
	Пр/774-040.1	СП от ФОТ	%	59		1,00	69	59	1425
		ЗТР	чел-ч	45,77		1,00			8,24
		Всего по позиции					571		11743
83	ОБРЖм 08-02-409-07 ИЗ,4-Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м	1,2	280,04			п.10.14.2	
		ЭП			185,07	1,20	267	20,57	5482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭМ			66,54	1,20	96	6,00	575
		в т.ч. ЗПМ			4,04	1,20	(6)	20,57	(120)
		МР			28,43	1,00	34	3,39	116
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	265	97	5434
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	139	51	2857
		ЗТР	чел-ч	17,12		1,20			24,65
		Всего по позиции					801		14464
84	ОССЦЖ 507-3486 ИЗ,4- Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 32 мм <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	м	122,4	4,09	1,00	501	3,39 <i>п.10.14.2</i>	1697
85	ОБРЖМ 08-02-412-07 ИЗ,4-Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2 <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м	1,2	418,74			<i>п.10.14.2</i>	
		ЗП			232,63	1,20	335	20,57	6891
		ЭМ			55,74	1,20	80	6,00	482
		в т.ч. ЗПМ			3,73	1,20	(5)	20,57	(110)
		МР			130,37	1,00	156	3,39	530
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	330	97	6791
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	173	51	3571
		ЗТР	чел-ч	21,52		1,20			30,99
		Всего по позиции					1074		18265
86	ОССЦЖ 501-8512 ИЗ,4- Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	1000 м	0,1224	117522,95	1,00	14385	3,39 <i>п.10.14.2</i>	48765
87	ОБРЖМ 46-03-011-01 ИЗ,4-Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 <i>Коэффициент пересчета: Пробивка отверстий, гнезд, борозд в кирпичных стенах для внутренних инженерных коммуникаций</i>	100 м борозд	4,55	653,01			<i>п.30.19.1</i>	
		ЗП			165,16	1,00	751	20,57	15458
		ЭМ			487,85	1,00	2220	20,57	45660
		в т.ч. ЗПМ			46,97	1,00	(214)	20,57	(4396)
	Пр/812-040.1-1	НР от ФОТ	%	103		1,00	994	103	20450
	Пр/774-040.1	СП от ФОТ	%	59		1,00	569	59	11714
		ЗТР	чел-ч	15,64		1,00			71,16
		Всего по позиции					4534		93282
88	ОБРЖМ 08-02-403-03 ИЗ,4-Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	100 м	5,03	227,79			<i>п.10.14.2</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			178,37	1,20	1077	20,57	22147
		ЭМ			4,64	1,20	28	6,00	168
		в т.ч. ЗПМ			0,31	1,20	(2)	20,57	(38)
		МР			44,78	1,00	225	3,39	764
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	1047	97	21519
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	550	51	11314
		ЗТР	чел-ч	16,50		1,20			99,59
		Всего по позиции					2927		55912
89	ОСССЖ 501-8482 И3,4- Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,156	7845,07	1,00	1224	3,39	4149
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>						п.10.14.2	
90	ОСССЖ 501-8483 И3,4- Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,242	11503,33	1,00	2784	3,39	9437
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>						п.10.14.2	
91	ОСССЖ 501-8484 И3,4- Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0,0459	16082,61	1,00	738	3,39	2502
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>						п.10.14.2	
92	ОСССЖ 501-8507 И3,4- Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,0204	16486,70	1,00	336	3,39	1140
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>						п.10.14.2	
93	ОСССЖ 502-0501-001* И3,4-Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	[*] Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПВ1, номинальным сечением жилы, мм2: 6	1000 м	0,049	2963,71	1,00	145	3,39	492
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>						п.10.14.2	
94	ОЕРЖм 10-08-019-01 Доп.5 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Коробка ответвительная на стене	1 шт.	18	6,01				
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>						п.10.14.2	
		Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			5,61	1,20	121	20,57	2493
		МР			0,40	1,00	7	3,39	24
	Пр/812-051.1-1	НР от ФОТ	%	90		1,00	109	90	2244
	Пр/774-051.1	СП от ФОТ	%	46		1,00	56	46	1147
		ЗТР	чел-ч	0,50		1,20			10,80
		Всего по позиции					293		5908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	ОСССЖ 512-1067-001* Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.07.2016 №1495р	[*] Коробка ответвительная распаечная скрытой проводки У-197 (черная) <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	шт.	18	8,72	1,00	157	3,39 <i>п.10.14.2</i>	532
96	ОЕРЖр 67-4-5 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп <i>Коэффициент пересчета: Демонтаж электропроводки, проводов, труб, кабелей и электроприборов</i>	100 шт.	0,13	167,61			<i>п.30.17.1</i>	
		ЗП			164,95	1,00	21	20,57	441
		ЭМ			2,66	1,00	0	6,04	2
		в т.ч. ЗПМ			1,07	1,00	(0)	20,57	(3)
	Пр/812-101.0-1	НР от ФОТ	%	91		1,00	19	91	404
	Пр/774-101.0	СП от ФОТ	%	48		1,00	10	48	213
		ЗТР	чел-ч	17,89		1,00			2,33
		Всего по позиции					50		1060
97	ОЕРЖм 08-03-594-03 Доп.5 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 шт.	0,05	1756,43			<i>п.10.14.2</i>	
		ЗП			1542,63	1,20	93	20,57	1904
		ЭМ			70,49	1,20	4	6,00	25
		в т.ч. ЗПМ			4,66	1,20	(0)	20,57	(6)
		МР			143,31	1,00	7	3,39	24
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	90	97	1853
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	47	51	974
		ЗТР	чел-ч	135,20		1,20			8,11
		Всего по позиции					241		4780
98	ОСССЖ 509-9083-008* Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.07.2016 №1495р	[*] Светильник светодиодный, 36 В <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	шт.	5	1638,17	1,00	8191	3,39 <i>п.10.14.2</i>	27767
99	ОЕРЖм 08-03-593-06 Доп.5 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 шт.	0,02	1612,02			<i>п.10.14.2</i>	
		ЗП			806,00	1,20	19	20,57	398
		ЭМ			239,58	1,20	6	6,00	34
		в т.ч. ЗПМ			13,67	1,20	(0)	20,57	(7)
		МР			566,44	1,00	11	3,39	38
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	18	97	393
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	10	51	207
		ЗТР	чел-ч	70,64		1,20			1,70
		Всего по позиции					64		1070
100	ОСССЖ 509-6762 Распоряжение ОАО	Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 18 F126	шт.	2	1036,45	1,00	2073	3,39 <i>п.10.14.2</i>	7027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"РЖД" от 28.07.2016 №1495р	Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение							
101	ОЕРЖм 08-03-593-06 Доп.5 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 шт.	0,05	1612,02			п.10.14.2	
		ЗП			806,00	1,20	48	20,57	995
		ЭМ			239,58	1,20	14	6,00	86
		в т.ч. ЗПМ			13,67	1,20	(1)	20,57	(17)
		МР			566,44	1,00	28	3,39	96
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	48	97	982
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	25	51	516
		ЗТР	чел-ч	70,64		1,20			4,24
		Всего по позиции					163		2675
102	ОССЦЖ 509-6291 Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.07.2016 №1495р	Светильник аварийного освещения с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛВО 20-1х8-842 (БС-842) Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение	шт.	5	735,89	1,00	3679	3,39 п.10.14.2	12473
103	ОЕРЖм 08-03-596-05 Доп.5	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение	100 шт.	0,01	18310,22			п.10.14.2	
		ЗП			3158,29	1,00	32	20,57	650
		ЭМ			13733,57	1,00	137	6,00	824
		в т.ч. ЗПМ			1409,66	1,00	(14)	20,57	(290)
		МР			1418,36	1,00	14	3,39	48
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	45	97	912
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	23	51	479
		ЗТР	чел-ч	276,80		1,00			2,77
		Всего по позиции					251		2913
104	ОССЦЖ 546-0502-001* Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.07.2016 №1495р	[*] Прожектор РО 04-250-001 Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение	шт.	1	822,33	1,00	822	3,39 п.10.14.2	2788
105	ОЕРЖр 67-9-1 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р	Смена выключателей Коэффициент пересчета: Смена выключателей и розеток	100 шт.	0,05	909,36			п.30.17.5	
		ЗП			251,36	1,00	13	20,57	259
		МР			658,00	1,00	33	2,71	89
	ОССЦЖ 509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	-5	6,58	1,00	-33	2,71	-89
	Пр/812-101.0-1	НР от ФОТ	%	91		1,00	12	91	236
	Пр/774-101.0	СП от ФОТ	%	48		1,00	6	48	124
		ЗТР	чел-ч	24,10		1,00			1,21
		Всего по позиции					31		619
106	ОССЦЖ 509-0146 Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.07.2016 №1495р	Выключатели ВК-11-1930 Коэффициент пересчета: Смена выключателей и розеток	шт.	5	29,21	1,00	146	2,71 п.30.17.5	396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	ОССЦЖ 503-0450 Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.07.2016 №1495р	Коробка марки У73 КУВ-1МУ Коэффициент пересчета: Смена выключателей и розеток	10 шт.	0,5	29,70	1,00	15	2,71 п.30.17.5	40
108	ОЕРЖр 67-9-2 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р	Смена розеток Коэффициент пересчета: Смена выключателей и розеток	100 шт.	0,05	861,36			п.30.17.5	
		ЗП			251,36	1,00	13	20,57	259
		МР			610,00	1,00	31	2,71	83
	ОССЦЖ 503-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт.	-5	6,10	1,00	-31	2,71	-83
	Пр/812-101.0-1	НР от ФОТ	%	91		1,00	12	91	236
	Пр/774-101.0	СП от ФОТ	%	48		1,00	6	48	124
		ЗТР	чел-ч	24,10		1,00			1,21
		Всего по позиции					31		619
109	ОССЦЖ 503-0695 Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.07.2016 №1495р	Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом Коэффициент пересчета: Смена выключателей и розеток	100 шт.	0,05	9602,00	1,00	480	2,71 п.30.17.5	1301
110	ОССЦЖ 503-0450 Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.07.2016 №1495р	Коробка марки У73 КУВ-1МУ Коэффициент пересчета: Смена выключателей и розеток	10 шт.	0,5	29,70	1,00	15	2,71 п.30.17.5	40
111	ОЕРЖм 08-03-572-03 ИЗ,4-Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р ОПДС-2821.2011. 3.2.5.4Г (демонтаж) ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм Коэффициент пересчета: Демонтаж электропроводки, проводов, труб, кабелей и электроприборов Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования без разборки и резки (пЗП = 0.3 пЭМ = 0.3 пЗПМ = 0.3 пМР = 0 пЗТ = 0.3) Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 шт.	1	250,62			п.30.17.1	
		ЗП			26,47	0,3*1,2	10	20,57	196
		ЭМ			29,55	0,3*1,2	11	6,04	64
		в т.ч. ЗПМ			1,55	0,3*1,2	(1)	20,57	(11)
		МР			194,60	0,00	0	5,17	0
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	11	97	201
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	6	51	106
		ЗТР	чел-ч	2,32		0,3*1,2			0,84
		Всего по позиции					38		567
112	ОЕРЖм 08-03-575-01 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р ОПДС-2821.2011. 3.2.5.4Г (демонтаж)	Прибор или аппарат Коэффициент пересчета: Демонтаж электропроводки, проводов, труб, кабелей и электроприборов Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования без разборки и резки (пЗП = 0.3 пЭМ = 0.3 пЗПМ = 0.3 пМР = 0 пЗТ = 0.3)	1 шт.	12	13,24			п.30.17.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			12,78	0,3*1,2	55	20,57	1136
		МР			0,46	0,00	0	5,17	0
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	53	97	1102
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	28	51	579
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>1,12</i>		<i>0,3*1,2</i>			<i>4,84</i>
		Всего по позиции					136		2817
113	ОБРЖм 08-03-572-03 ИЗ,4-Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 шт.	1	250,62			<i>п.10.14.2</i>	
		ЗП			26,47	1,20	32	20,57	653
		ЭМ			29,55	1,20	35	6,00	213
		в т.ч. ЗПМ			1,55	1,20	(2)	20,57	(38)
		МР			194,60	1,00	195	3,39	660
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	33	97	670
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	17	51	352
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>2,32</i>		<i>1,20</i>			<i>2,78</i>
		Всего по позиции					312		2548
114	ОССЦЖ 509-6311 ИЗ,4- Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-72з, с замком (620х520х120 мм) <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	шт.	1	920,98	1,00	921	3,39	3122
								<i>п.10.14.2</i>	
115	ОССЦЖ 509-2643 И1- Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2013 №1746р	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	шт.	1	4,34	1,00	4	3,39	15
								<i>п.10.14.2</i>	
116	ОБРЖм 08-03-575-01 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2011 №178р ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Прибор или аппарат <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 шт.	12	13,24			<i>п.10.14.2</i>	
		ЗП			12,78	1,20	184	20,57	3786
		МР			0,46	1,00	6	3,39	19
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	178	97	3672
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	94	51	1931
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>1,12</i>		<i>1,20</i>			<i>16,13</i>
		Всего по позиции					462		9408
117	ОССЦЖ 509-1475 ИЗ,4- Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	Выключатели автоматические АП50Б ЗМТ УЗ I-16А <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	шт.	4	193,32	1,00	773	3,39	2621
								<i>п.10.14.2</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118	ОССЦЖ 509-1476 И3,4- Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	Выключатели автоматические АП50Б ЗМТ УЗ I-25А <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	шт.	2	193,32	1,00	387	3,39 <i>п.10.14.2</i>	1311
119	ОССЦЖ 503-0608 И1- Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2013 №1746р	Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 16-25 А 10МА, марка ВД 1-63 <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	шт.	2	153,59	1,00	307	3,39 <i>п.10.14.2</i>	1041
120	ОССЦЖ 509-1477 И3,4- Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	Выключатели автоматические АП50Б ЗМТ УЗ I-40А <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	шт.	1	275,97	1,00	276	3,39 <i>п.10.14.2</i>	936
121	ОССЦЖ 509-5758 И3,4- Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	Выключатели автоматические А3124 100А <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	шт.	1	609,89	1,00	610	3,39 <i>п.10.14.2</i>	2068
122	ОССЦЖ 503-0610 И1- Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2013 №1746р	Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 50-63 А 30МА, марка ВД 1-63 <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	шт.	1	120,74	1,00	121	3,39 <i>п.10.14.2</i>	409
123	ОССЦЖ 503-0611 И1- Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2013 №1746р	Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 80-100 А 30МА, марка ВД 1-63 <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	шт.	1	153,59	1,00	154	3,39 <i>п.10.14.2</i>	521
		Прямые затраты по разделу, в том числе:					53113		341081
		- основная заработная плата					4985		102503
		- эксплуатация машин и механизмов					3870		72599
		- в т.ч. зарплата машинистов					365		7524
		- материальные ресурсы					44258		165979
		- оборудование, мебель и инвентарь					0		0
		Накладные расходы по разделу					5282		108606
		Сметная прибыль по разделу					2870		59077
		Итого по разделу					61265		508764
Раздел 4. Прочие работы									
124	ОССПЖ 01-01-01-054 И3,4-Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного <i>Коэффициент пересчета: Ремонт внутренней штукатурки стен по камню известковым раствором</i>	1 т груза	33,6	2,83	1,00	95	6,40 <i>п.30.11.4</i>	609
125	ОССПЖ 03-21-01-030 И3,4-Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2014 №2433р	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями- самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I класс груза) <i>Коэффициент пересчета: Автомобильные перевозки</i>	1 т груза	33,6	19,29	1,10	713	7,98 <i>п.ОССПЖ.Р.3</i>	5689
	Прил.4.п.1	Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом. Республика Башкортостан, Алтайский и Пермский края (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа), Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области. (ППЗ = 1.1)							
		Прямые затраты по разделу, в том числе:					808		6298
		- основная заработная плата					0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- эксплуатация машин и механизмов					0		0
		- в т.ч. зарплата машинистов					0		0
		- материальные ресурсы					0		0
		- оборудование, мебель и инвентарь					0		0
		Накладные расходы по разделу					0		0
		Сметная прибыль по разделу					0		0
		Итого по разделу					808		6298

Раздел 5. Возврат материалов

126		Кабель (возврат)	м	825	0,00	1,00	(0)	1,00	(0)
127		Труба канализационная диаметром 50 мм (возврат)	м	15	0,00	1,00	(0)	1,00	(0)
128		Труба стальная диаметром 32 мм (возврат)	м	120	0,00	1,00	(0)	1,00	(0)
		Прямые затраты по разделу, в том числе:					0		0
		- основная заработная плата					0		0
		- эксплуатация машин и механизмов					0		0
		- в т.ч. зарплата машинистов					0		0
		- материальные ресурсы					0		0
		- оборудование, мебель и инвентарь					0		0
		Накладные расходы по разделу					0		0
		Сметная прибыль по разделу					0		0
		Итого по разделу					0		0

		Итого прямых затрат по всем разделам					360088		2469268
		- основная заработная плата					39521		812915
		- эксплуатация машин и механизмов					8306		104671
		- в т.ч. зарплата машинистов					1129		23216
		- материальные ресурсы					311453		1545384
		- оборудование, мебель и инвентарь					0		0
		Накладные расходы					38734		796708
		Сметная прибыль					20273		417061
		Итого по смете					419095		3683037
		Итого					419095		3683037
		Всего					419095,00		3683037,00

Составил _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))