

г. Курган, ул. Карбышева, 56
(наименование стройки)

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на Капитальный ремонт помещений в здании школы-интерната по адресу: 640014, Курганская область, город Курган, улица Карбышева, 56.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

	В базисном уровне	В текущем уровне
Сметная стоимость	111,64	1020,35 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость		826 чел.час.
Сметная заработная плата	8,76	217,18 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на IV кв. 2022 г. по Распоряжению ОАО "ЕЖД" от 25.11.22 №3075/р для: VIII-г. Южно-Уральская железная дорога: Курганская область

№пп	Шифр и номер позиции, номер норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Сан.узел									
<i>Проемы</i>									
1	ОБЕЖ 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных <i>Коэффициент пересчета: Демонтаж дверных блоков</i>	100 м2	0,059	1223,25			п.30.6.1	
		ЗП			966,36	1,00	57	24,77	1412
		ЭМ			256,89	1,00	15	5,79	88
		в т.ч. ЗПМ			103,25	1,00	(6)	24,77	(151)
	Пр/812-040.2-1	НР от ФОТ	%	91		1,00	57	91	1422
	Пр/774-040.2	СП от ФОТ	%	52		1,00	33	52	813
		ЗТР	чел-ч	103,91		1,00			6,13
		Всего по позиции					162		3735
2	ОБЕЖ 09-03-046-01 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением <i>Коэффициент пересчета: Монтаж блоков оконных из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЭТ = 1.2)	100 м2	0,026	4631,1			п.10.4.4	
		ЗП			3758,17	1,20	117	24,77	2904
		ЭМ			591,10	1,20	18	4,87	90
		в т.ч. ЗПМ			34,17	1,20	(1)	24,77	(26)
		МР			281,83	1,00	7	4,22	31
	Пр/812-009.0-1	НР от ФОТ	%	93		1,00	110	93	2725
	Пр/774-009.0	СП от ФОТ	%	62		1,00	73	62	1817
		ЗТР	чел-ч	324,82		1,20			10,13
		Всего по позиции					325		7567
3	ОСССЖ 206-1352	Перегородки на алюминиевом каркасе глухие (прим.) <i>Коэффициент пересчета: Монтаж блоков оконных из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами</i>	м2	2,6	2294,99	1,00	5967	5,08 п.10.4.4	30312
4	ОСССЖ 101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой <i>Коэффициент пересчета: Монтаж блоков оконных из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами</i>	компл.	2	109,00	1,00	218	5,08 п.10.4.4	1107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	ОБЕЖ 09-04-012-01 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы <i>Коэффициент пересчета: Монтаж дверей из стали (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)</i>	1 м2 проема	3,3	75,28			п.10.5.3	
		ЭП			27,38	1,20	108	24,77	2686
		ЭМ			19,82	1,20	78	5,77	453
		МР			28,08	1,00	93	9,59	889
	Пр/812-009.0-1	НР от ФОТ	%	93		1,00	100	93	2498
	Пр/774-009.0	СП от ФОТ	%	62		1,00	67	62	1665
		ЗТР	чел-ч	2,40		1,20			9,50
		Всего по позиции					446		8191
6	ОСССЖ 206-0385	Двери распашные с притвором, одинарные ДАГ 20-09В (прим.) <i>Коэффициент пересчета: Монтаж дверей из стали</i>	шт.	2	4714,19	1,00	9428	9,59 п.10.5.3	90418
<i>Потолок</i>									
7	ОБЕЖ 15-01-047-15 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля <i>Коэффициент пересчета: Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит "Армстронг" по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,136	7428,65			п.10.10.10	
		ЭП			1107,59	1,20	181	24,77	4477
		ЭМ			453,15	1,20	74	6,55	484
		в т.ч. ЗПМ			10,14	1,20	(2)	24,77	(41)
		МР			5867,91	1,00	798	6,42	5123
	Пр/812-015.0-1	НР от ФОТ	%	100		1,00	183	100	4518
	Пр/774-015.0	СП от ФОТ	%	49		1,00	90	49	2214
		ЗТР	чел-ч	102,46		1,20			16,72
		Всего по позиции					1326		16816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стены									
8	ОЕРЖр 63-7-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток <i>Коэффициент пересчета: Разборка облицовки стен из плит естественного камня и глазурованных плиток</i>	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,4	881,1			п.30.13.1	
		ЗП			672,42	1,00	269	24,77	6662
		ЭМ			208,68	1,00	83	5,79	483
		в т.ч. ЗПМ			23,64	1,00	(9)	24,77	(234)
	Пр/812-097.0-1	НР от ФОТ	%	90		1,00	250	90	6206
	Пр/774-097.0	СП от ФОТ	%	45		1,00	125	45	3103
		ЗТР	чел-ч	74,30		1,00			29,72
		Всего по позиции					727		16454
9	ОЕРЖ 06-01-015-07 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Установка закладных деталей весом до 4 кг <i>Коэффициент пересчета: Армирование кладки стен и других конструкций</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 т	0,02	9767,88			п.10.3.7	
		ЗП			2251,00	1,20	54	24,77	1338
		ЭМ			36,89	1,20	1	6,49	6
		в т.ч. ЗПМ			2,33	1,20	(0)	24,77	(1)
		МР			7479,99	1,00	150	8,65	1294
	Пр/812-006.0-1	НР от ФОТ	%	102		1,00	55	102	1366
	Пр/774-006.0	СП от ФОТ	%	58		1,00	31	58	777
		ЗТР	чел-ч	215,82		1,20			5,18
		Всего по позиции					291		4781
10	ОЕРЖ 46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 <i>Коэффициент пересчета: Кладка стен из кирпича и блоков</i>	1 м3	0,08	1035,34			п.10.3.6	
		ЗП			137,52	1,00	11	24,77	273
		ЭМ			2,14	1,00	0	6,40	1
		МР			895,68	1,00	72	9,65	691
	Пр/812-040.1-1	НР от ФОТ	%	103		1,00	11	103	281
	Пр/774-040.1	СП от ФОТ	%	59		1,00	6	59	161
		ЗТР	чел-ч	14,63		1,00			1,17
		Всего по позиции					100		1407
11	ОЕРЖр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>Коэффициент пересчета: Ремонт внутренней штукатурки стен по камню известковым раствором</i>	100 м2 отремонт ированно й поверхно сти	0,81	3603,36			п.30.11.4	
		ЗП			2326,89	1,00	1885	24,77	46686
		ЭМ			22,24	1,00	18	6,40	115
		в т.ч. ЗПМ			8,94	1,00	(7)	24,77	(179)
		МР			1254,23	1,00	1016	6,16	6258
	Пр/812-095.0-1	НР от ФОТ	%	89		1,00	1684	89	41710
	Пр/774-095.0	СП от ФОТ	%	44		1,00	832	44	20621
		ЗТР	чел-ч	228,35		1,00			184,96
		Всего по позиции					5435		115390
12	ОЕРЖ 15-01-019-07 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону <i>Коэффициент пересчета: Облицовка керамической плиткой</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,66	13297,64			п.10.10.4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			1754,12	1,20	1389	24,77	34412
		ЭМ			34,75	1,20	28	8,46	233
		в т.ч. ЗПМ			19,57	1,20	(15)	24,77	(384)
		МР			11508,77	1,00	7596	4,73	35928
	ОСССЖ 101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	т	-0,2475	4558,46	1,00	-1128	4,73	-5336
	ОСССЖ 101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	-65,34	71,57	1,00	-4676	4,73	-22119
	Пр/812-015.0-1	НР от ФОТ	%	100		1,00	1404	100	34796
	Пр/774-015.0	СП от ФОТ	%	49		1,00	688	49	17050
		ЗТР	чел-ч	166,11		1,20			131,56
		Всего по позиции					5301		94964
13	ОСССЖ 101-4963	Клей для плитки КРЕПС "Плюс" <i>Коэффициент пересчета: Облицовка керамической плиткой</i>	т	0,2475	6243,77	1,00	1545	4,73	7309
								п.10.10.4	
14	ОСССЖ 101-0262	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные без завала <i>Коэффициент пересчета: Облицовка керамической плиткой</i>	м2	65,34	137,35	1,00	8974	4,73	42449
								п.10.10.4	
15	ОБЕЖ 10-01-035-01 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А ОПДС-2821.2011. 3.2.5.2Е (демонтаж)	Демонтаж подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>Коэффициент пересчета: Демонтаж оконных блоков</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) При демонтаже (разборке) прочих конструкций, не предусмотренных в п.п. а - д (пЗП = 0.5 пЭМ = 0.5 пЗПМ = 0.5 пМР = 0 пЗТ = 0.5)	100 п. м	0,02	4565,15				п.30.6.1.1
		ЗП			207,87	0,60	2	24,77	62
		ЭМ			14,99	0,60	0	5,88	1
		в т.ч. ЗПМ			0,53	0,60	(0)	24,77	(0)
		МР			4342,29	0,00	0	0,00	0
	Пр/812-010.0-1	НР от ФОТ	%	108		1,00	2	108	67
	Пр/774-010.0	СП от ФОТ	%	55		1,00	1	55	34
		ЗТР	чел-ч	21,19		0,60			0,25
		Всего по позиции					5		164
16	ОБЕЖ 10-01-035-01 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 п. м	0,02	4565,15				п.10.4.3
		ЗП			207,87	1,20	5	24,77	124
		ЭМ			14,99	1,20	0	6,39	2
		в т.ч. ЗПМ			0,53	1,20	(0)	24,77	(0)
		МР			4342,29	1,00	87	3,90	339
	Пр/812-010.0-1	НР от ФОТ	%	108		1,00	5	108	134
	Пр/774-010.0	СП от ФОТ	%	55		1,00	3	55	68
		ЗТР	чел-ч	21,19		1,20			0,51
		Всего по позиции					100		667
17	ОСССЖ 101-2908	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм <i>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей</i>	м	2	265,24	1,00	530	3,90	2069
								п.10.4.3	
18	ОБЕЖ 15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею <i>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей</i>	100 м2 облицовки	0,022	12159,94				п.10.4.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			1757,92	1,20	46	24,77	1150
		ЭМ			48,46	1,20	1	6,39	8
		в т.ч. ЗПМ			1,07	1,20	(0)	24,77	(1)
		МР			10353,56	1,00	228	3,90	888
	ОСССЖ 101-3464	Грунтовка масляная ВАК-I-V	т	-0,0002	6575,33	1,00	-1	3,90	-5
	ОСССЖ 101-2434	Клей ПВА	кг	-0,66	17,49	1,00	-12	3,90	-45
	ОСССЖ 101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	1000 м2	-0,0023	93047,31	1,00	-214	3,90	-835
	Пр/812-015.0-1	НР от ФОТ	%	100		1,00	46	100	1151
	Пр/774-015.0	СП от ФОТ	%	49		1,00	23	49	564
		ЗТР	чел-ч	166,47		1,20			4,39
		Всего по позиции					117		2876
19	ОСССЖ 101-6871	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей	м2	2,3	399,61	1,00	919	3,90 п.10.4.3	3585
20	ОСССЖ 101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей	шт.	1	80,07	1,00	80	3,90 п.10.4.3	312
21	ОБЕЖ 10-01-036-01 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Установка уголков ПВХ на клею Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 п. м	0,059	428,32			п.10.4.3	
		ЗП			65,73	1,20	5	24,77	115
		МР			362,59	1,00	21	3,90	83
	Пр/812-010.0-1	НР от ФОТ	%	108		1,00	5	108	124
	Пр/774-010.0	СП от ФОТ	%	55		1,00	3	55	63
		ЗТР	чел-ч	6,70		1,20			0,47
		Всего по позиции					34		385
Пол									
22	ОБЕЖр 57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток Коэффициент пересчета: Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,136	733,21			п.30.7.11	
		ЗП			685,42	1,00	93	24,77	2309
		ЭМ			47,79	1,00	6	6,40	42
		в т.ч. ЗПМ			19,21	1,00	(3)	24,77	(65)
	Пр/812-091.0-1	НР от ФОТ	%	89		1,00	85	89	2113
	Пр/774-091.0	СП от ФОТ	%	49		1,00	47	49	1163
		ЗТР	чел-ч	69,87		1,00			9,50
		Всего по позиции					231		5627
23	ОБЕЖр 57-2-4	Разборка покрытий полов цементных Коэффициент пересчета: Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытия	0,05	3457,68			п.30.7.4	
		ЗП			1090,87	1,00	55	24,77	1351
		ЭМ			2366,81	1,00	118	5,79	685
		в т.ч. ЗПМ			246,12	1,00	(12)	24,77	(305)
	Пр/812-091.0-1	НР от ФОТ	%	89		1,00	60	89	1474
	Пр/774-091.0	СП от ФОТ	%	49		1,00	33	49	811
		ЗТР	чел-ч	111,20		1,00			5,56
		Всего по позиции					266		4321
24	ОБЕЖ 11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Коэффициент пересчета: Устройство стяжек цементных	100 м2 стяжки	0,05	1647,22			п.10.9.8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			360,73	1,20	22	24,77	536
		ЭМ			46,78	1,20	3	6,40	18
		в т.ч. ЗПМ			16,94	1,20	(1)	24,77	(25)
		МР			1239,71	1,00	62	5,83	361
	ОСССЖ 402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-0,102	603,12	1,00	-62	5,83	-359
	Пр/812-011.0-1	НР от ФОТ	%	112		1,00	26	112	628
	Пр/774-011.0	СП от ФОТ	%	65		1,00	15	65	365
		ЗТР	чел-ч	39,51		1,20			2,37
		Всего по позиции					66		1549
25	ОБЕЖ 11-01-011-02 {К=6.00}	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 <i>Коэффициент пересчета: Устройство стяжек цементных</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 стяжки	0,05	1921,86			п.10.9.8	
		ЗП			27,42	1,20	2	24,77	41
		ЭМ			48,90	1,20	3	6,40	19
		в т.ч. ЗПМ			16,80	1,20	(1)	24,77	(25)
		МР			1845,54	1,00	92	5,83	538
	ОСССЖ 402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-0,153	603,12	1,00	-92	5,83	-538
	Пр/812-011.0-1	НР от ФОТ	%	112		1,00	3	112	74
	Пр/774-011.0	СП от ФОТ	%	65		1,00	2	65	43
		ЗТР	чел-ч	3,00		1,20			0,18
		Всего по позиции					10		177
26	ОСССЖ 402-0144	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200 <i>Коэффициент пересчета: Устройство стяжек цементных</i>	т	0,4335	1299,92	1,00	564	5,83 п.10.9.8	3285
27	ОБЕЖ 15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д) <i>Коэффициент пересчета: Окраска водными составами</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 обработы ваемой поверхно сти	0,136	295,44			п.10.10.11	
		ЗП			38,97	1,20	6	24,77	158
		ЭМ			23,57	1,20	4	6,56	25
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,20	(0)	24,77	(1)
		МР			232,90	1,00	32	3,77	119
	Пр/812-015.0-1	НР от ФОТ	%	100		1,00	6	100	159
	Пр/774-015.0	СП от ФОТ	%	49		1,00	3	49	78
		ЗТР	чел-ч	3,69		1,20			0,60
		Всего по позиции					51		539
28	ОБЕЖ 11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных <i>Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 покрытия	0,136	9180,17			п.10.9.15	
		ЗП			1203,79	1,20	196	24,77	4866
		ЭМ			157,95	1,20	26	5,96	154
		в т.ч. ЗПМ			52,88	1,20	(9)	24,77	(214)
		МР			7818,43	1,00	1063	4,47	4753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/812-011.0-1	НР от ФОТ	%	112		1,00	230	112	5690
	Пр/774-011.0	СП от ФОТ	%	65		1,00	133	65	3302
		ЗТР	чел-ч	119,78		1,20			19,55
		Всего по позиции					1648		18765
Сантехнические работы									
29	ОБЖр 65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм Коэффициент пересчета: Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб	100 м трубопровода с фасонными частями	0,057	840,59			п.30.15.10	
		ЭП			829,97	1,00	47	24,77	1172
		ЭМ			10,62	1,00	1	6,40	4
		в т.ч. ЗПМ			4,27	1,00	(0)	24,77	(6)
	Пр/812-099.1-1	НР от ФОТ	%	87		1,00	41	87	1025
	Пр/774-099.1	СП от ФОТ	%	44		1,00	21	44	518
		ЗТР	чел-ч	85,30		1,00			4,86
		Всего по позиции					110		2719
30	ОБЖ 16-04-001-02 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м трубопровода	0,057	8591,61			п.10.13.5	
		ЭП			702,86	1,20	48	24,77	1191
		ЭМ			6,85	1,20	0	5,84	3
		в т.ч. ЗПМ			0,78	1,20	(0)	24,77	(1)
		МР			7881,90	1,00	449	2,64	1186
	Пр/812-016.0-1	НР от ФОТ	%	121		1,00	58	121	1442
	Пр/774-016.0	СП от ФОТ	%	72		1,00	35	72	858
		ЗТР	чел-ч	61,60		1,20			4,21
		Всего по позиции					590		4680
31	ОБЖр 65-6-12	Смена унитазов типа «Компакт» Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических приборов	100 приборов	0,02	39693,3			п.30.15.5	
		ЭП			4304,46	1,00	86	24,77	2132
		ЭМ			93,23	1,00	2	6,51	12
		в т.ч. ЗПМ			10,01	1,00	(0)	24,77	(5)
		МР			35295,61	1,00	706	3,46	2442
	ОССЖ 301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	-2	344,91	1,00	-690	3,46	-2387
	Пр/812-099.2-1	НР от ФОТ	%	103		1,00	89	103	2201
	Пр/774-099.2	СП от ФОТ	%	52		1,00	45	52	1111
		ЗТР	чел-ч	412,70		1,00			8,25
		Всего по позиции					238		5511
32	ОССЖ 301-8319	Унитаз-компакт фарфоровый размером 670x787x360 мм (прим.) Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических приборов	компл.	2	2724,00	1,00	5448	3,46	18850
								п.30.15.5	
33	ОБЖр 65-6-7	Смена смывных труб с резиновыми манжетами Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических приборов	100 приборов	0,02	3928,92			п.30.15.5	
		ЭП			1043,00	1,00	21	24,77	517
		ЭМ			6,22	1,00	0	6,51	1
		в т.ч. ЗПМ			0,67	1,00	(0)	24,77	(0)
		МР			2879,70	1,00	58	3,46	199
	Пр/812-099.2-1	НР от ФОТ	%	103		1,00	22	103	533
	Пр/774-099.2	СП от ФОТ	%	52		1,00	11	52	269
		ЗТР	чел-ч	100,00		1,00			2,00
		Всего по позиции					112		1519
34	ОБЖр 65-6-4	Смена писсуаров	100	0,02	16534,86			п.30.15.5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических приборов	приборов						
		ЭП			1116,01	1,00	22	24,77	553
		ЭМ			12,43	1,00	0	6,51	2
		в т.ч. ЭПМ			1,33	1,00	(0)	24,77	(1)
		МР			15406,42	1,00	308	3,46	1066
	ОССЖ 301-0529	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном без сифона	компл.	-2	142,96	1,00	-286	3,46	-989
	Пр/812-099.2-1	НР от ФОТ	%	103		1,00	23	103	571
	Пр/774-099.2	СП от ФОТ	%	52		1,00	11	52	288
		ЗТР	чел-ч	107,00		1,00			2,14
		Всего по позиции					78		1491
35	ОССЖ 301-0531	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 680х350х325 мм Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических приборов	шт.	2	346,28	1,00	693	3,46 п.30.15.5	2396
36	ОБЕЖр 65-6-25	Смена шарового крана смывного бачка Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических приборов	100 приборов	0,02	4723,73			п.30.15.5	
		ЭП			940,47	1,00	19	24,77	466
		ЭМ			6,22	1,00	0	6,51	1
		в т.ч. ЭПМ			0,67	1,00	(0)	24,77	(0)
		МР			3777,04	1,00	76	3,46	261
	Пр/812-099.2-1	НР от ФОТ	%	103		1,00	20	103	480
	Пр/774-099.2	СП от ФОТ	%	52		1,00	10	52	242
		ЗТР	чел-ч	87,00		1,00			1,74
		Всего по позиции					125		1450
37	ОБЕЖр 65-6-10	Смена гибких подводок Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических приборов	100 приборов	0,02	2801,75			п.30.15.5	
		ЭП			546,53	1,00	11	24,77	271
		ЭМ			6,22	1,00	0	6,51	1
		в т.ч. ЭПМ			0,67	1,00	(0)	24,77	(0)
		МР			2249,00	1,00	45	3,46	156
	Пр/812-099.2-1	НР от ФОТ	%	103		1,00	11	103	279
	Пр/774-099.2	СП от ФОТ	%	52		1,00	6	52	141
		ЗТР	чел-ч	52,40		1,00			1,05
		Всего по позиции					73		848
38	ОБЕЖр 65-6-24	Смена умывальников Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических приборов	100 приборов	0,01	17476,04			п.30.15.5	
		ЭП			2211,16	1,00	22	24,77	548
		ЭМ			87,01	1,00	1	6,51	6
		в т.ч. ЭПМ			9,34	1,00	(0)	24,77	(2)
		МР			15177,87	1,00	152	3,46	525
	ОССЖ 301-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускком, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	-1	142,99	1,00	-143	3,46	-495
	Пр/812-099.2-1	НР от ФОТ	%	103		1,00	23	103	567
	Пр/774-099.2	СП от ФОТ	%	52		1,00	11	52	286
		ЗТР	чел-ч	212,00		1,00			2,12
		Всего по позиции					66		1437
39	ОССЖ 301-0694	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускком, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических приборов	компл.	1	467,58	1,00	468	3,46 п.30.15.5	1618
40	ОССЖ 301-0554	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм	шт.	1	143,57	1,00	144	3,46 п.30.15.5	497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических приборов							
41	ОЕРЖр 65-5-7	Смена смесителей без душевой сетки Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических приборов	100 шт.	0,01	17981,1			п.30.15.5	
		ЭП			2086,00	1,00	21	24,77	517
		ЭМ			8,20	1,00	0	6,51	1
		МР			15886,90	1,00	159	3,46	550
	Пр/812-099.2-1	НР от ФОТ	%	103		1,00	22	103	533
	Пр/774-099.2	СП от ФОТ	%	52		1,00	11	52	269
		ЗТР	чел-ч	200,00		1,00			2,00
		Всего по позиции					213		1870
42	ОЕРЖр 65-6-8	Смена выпусков к умывальникам и мойкам Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических приборов	100 приборов	0,01	1372,45			п.30.15.5	
		ЭП			438,06	1,00	4	24,77	109
		ЭМ			6,22	1,00	0	6,51	0
		в т.ч. ЗПМ			0,67	1,00	(0)	24,77	(0)
		МР			928,17	1,00	9	3,46	32
	Пр/812-099.2-1	НР от ФОТ	%	103		1,00	4	103	112
	Пр/774-099.2	СП от ФОТ	%	52		1,00	2	52	57
		ЗТР	чел-ч	42,00		1,00			0,42
		Всего по позиции					19		310
43	ОЕРЖ 18-03-001-02	Демонтаж радиаторов стальных Коэффициент пересчета: Демонтаж санитарно-технических приборов	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0075	20609,9			п.30.15.1	
	ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЭТ = 1.2)							
	ОПДС-2821.2011. 3.2.5.2В (демонтаж)	При демонтаже (разборке) внутренних систем санитарно-технического назначения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, вентиляции и кондиционирования) (пЗП = 0.4 пЭМ = 0.4 пЗПМ = 0.4 пМР = 0 пЭТ = 0.4)							
		ЭП			676,99	0,48	2	24,77	60
		ЭМ			243,29	0,48	1	6,40	6
		в т.ч. ЗПМ			17,27	0,48	(0)	24,77	(2)
		МР			19689,62	0,00	0	0,00	0
	Пр/812-016.0-1	НР от ФОТ	%	121		1,00	2	121	75
	Пр/774-016.0	СП от ФОТ	%	72		1,00	1	72	45
		ЗТР	чел-ч	65,60		0,48			0,24
		Всего по позиции					6		186
44	ОЕРЖ 18-03-001-02	Установка радиаторов стальных (6/у) Коэффициент пересчета: Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0075	20609,9			п.10.13.17	
	ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЭТ = 1.2)							
		ЭП			676,99	1,20	6	24,77	151
		ЭМ			243,29	1,20	2	6,52	14
		в т.ч. ЗПМ			17,27	1,20	(0)	24,77	(4)
		МР			19689,62	1,00	148	5,76	851
	ОСССЖ 301-0559	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	кВт	-0,75	183,69	1,00	-138	5,76	-794
	Пр/812-016.0-1	НР от ФОТ	%	121		1,00	7	121	188
	Пр/774-016.0	СП от ФОТ	%	72		1,00	4	72	112
		ЗТР	чел-ч	65,60		1,20			0,59
		Всего по позиции					29		522
45	ОЕРЖ 20-02-002-01	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5	1	2	21,61			п.10.13.21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	м2 Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	решетка						
	ОПДС-2821.2011. 3.2.5.2В (демонтаж)	При демонтаже (разборке) внутренних систем санитарно-технического назначения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, вентиляции и кондиционирования) (пЗП = 0.4 пЭМ = 0.4 пЗПМ = 0.4 пМР = 0 пЗТ = 0.4)							
		ЭП			15,07	0,48	14	24,77	358
		ЭМ			2,43	0,48	2	5,80	14
		МР			4,11	0,00	0	6,71	0
	Пр/812-016.0-1	НР от ФОТ	%	121		1,00	17	121	433
	Пр/774-016.0	СП от ФОТ	%	72		1,00	10	72	258
		ЗТР	чел-ч	1,46		0,48			1,40
		Всего по позиции					43		1063
46	ОЕРЖ 20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 решетка	1	21,61			п.10.13.21	
	ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А								
		ЭП			15,07	1,20	18	24,77	448
		ЭМ			2,43	1,20	3	5,80	17
		МР			4,11	1,00	4	6,71	28
	Пр/812-016.0-1	НР от ФОТ	%	121		1,00	22	121	542
	Пр/774-016.0	СП от ФОТ	%	72		1,00	13	72	323
		ЗТР	чел-ч	1,46		1,20			1,75
		Всего по позиции					60		1358
47	ОСССЖ 301-4486	Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 200x250 мм Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование	шт.	1	17,34	1,00	17	6,71 п.10.13.21	116
48	ОЕРЖ 20-02-001-01	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 воздухораспределитель	1	25,51			п.10.13.21	
	ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А								
		ЭП			13,55	1,20	16	24,77	403
		ЭМ			4,13	1,20	5	5,80	29
		МР			7,83	1,00	8	6,71	53
	Пр/812-016.0-1	НР от ФОТ	%	121		1,00	19	121	488
	Пр/774-016.0	СП от ФОТ	%	72		1,00	12	72	290
		ЗТР	чел-ч	1,33		1,20			1,60
		Всего по позиции					60		1263
49	ОСССЖ 301-1057	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 160 мм Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование	шт.	1	151,35	1,00	151	6,71 п.10.13.21	1016
50	ОЕРЖр 65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм Коэффициент пересчета: Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб	100 м трубопровода	0,15	370,82			п.30.15.9	
		ЭП			370,82	1,00	56	24,77	1378
	Пр/812-099.1-1	НР от ФОТ	%	87		1,00	49	87	1199
	Пр/774-099.1	СП от ФОТ	%	44		1,00	25	44	606
		ЗТР	чел-ч	37,80		1,00			5,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции						130	3183
51	ОБЕЖ 16-04-002-03 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м трубопровода	0,06	2705,32			п.10.13.2	
		ЗП			1389,74	1,20	100	24,77	2479
		ЭМ			525,03	1,20	38	5,05	191
		в т.ч. ЗПМ			73,30	1,20	(5)	24,77	(131)
		МР			790,55	1,00	47	3,53	167
	ОСССЖ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-0,5628	78,99	1,00	-44	3,53	-157
	Пр/812-016.0-1	НР от ФОТ	%	121		1,00	127	121	3158
	Пр/774-016.0	СП от ФОТ	%	72		1,00	76	72	1879
		ЗТР	чел-ч	121,80		1,20			8,77
		Всего по позиции						344	7717
52	ОСССЖ 507-3368	Труба из полипропилена PN 25/32 <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб</i>	м	5,628	54,00	1,00	304	3,53	1073
								п.10.13.2	
53	ОБЕЖ 16-04-002-02 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м трубопровода	0,09	3202,5			п.10.13.2	
		ЗП			1707,39	1,20	184	24,77	4568
		ЭМ			897,77	1,20	97	5,05	490
		в т.ч. ЗПМ			127,35	1,20	(14)	24,77	(341)
		МР			597,34	1,00	54	3,53	190
	ОСССЖ 507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	-0,8361	58,29	1,00	-49	3,53	-172
	Пр/812-016.0-1	НР от ФОТ	%	121		1,00	240	121	5940
	Пр/774-016.0	СП от ФОТ	%	72		1,00	143	72	3534
		ЗТР	чел-ч	149,64		1,20			16,16
		Всего по позиции						669	14550
54	ОСССЖ 507-3367	Труба из полипропилена PN 25/25 <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб</i>	м	8,361	36,41	1,00	304	3,53	1075
								п.10.13.2	
55	ОСССЖ 509-5777	Держатель с защелкой "ДКС" для труб диаметром 25 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб</i>	шт.	9	0,39	1,00	4	3,53	12
								п.10.13.2	
56	ОСССЖ 302-1483	Кран шаровой В-В размером 1/2" <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб</i>	шт.	5	59,17	1,00	296	7,36	2177
								п.10.13.1	
		Прямые затраты по разделу, в том числе:					47887		373028
		- основная заработная плата					5200		128883
		- эксплуатация машин и механизмов					628		3699
		- в т.ч. зарплата машинистов					85		2145
		- материальные ресурсы					42059		240446
		- оборудование, мебель и инвентарь					0		0
		Накладные расходы по разделу					5118		126902
		Сметная прибыль по разделу					2655		65798
		Итого по разделу					55660		565728
Раздел 2. Дополнительные работы									
Лестничная клетка									
57	ОБЕЖр 57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0,037	733,21			п.30.7.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Коэффициент пересчета: Разборка покрытий полов из керамических плиток	покрытия						
		ЭП			685,42	1,00	25	24,77	628
		ЭМ			47,79	1,00	2	6,40	11
		в т.ч. ЭПМ			19,21	1,00	(1)	24,77	(18)
	Пр/812-091.0-1	НР от ФОТ	%	89		1,00	23	89	575
	Пр/774-091.0	СП от ФОТ	%	49		1,00	13	49	317
		ЗТР	чел-ч	69,87		1,00			2,59
		Всего по позиции					63		1531
58	ОЕРЖр 57-2-4	Разборка покрытий полов цементных Коэффициент пересчета: Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытия	0,037	3457,68			п.30.7.4	
		ЭП			1090,87	1,00	40	24,77	1000
		ЭМ			2366,81	1,00	88	5,79	507
		в т.ч. ЭПМ			246,12	1,00	(9)	24,77	(226)
	Пр/812-091.0-1	НР от ФОТ	%	89		1,00	44	89	1091
	Пр/774-091.0	СП от ФОТ	%	49		1,00	24	49	601
		ЗТР	чел-ч	111,20		1,00			4,11
		Всего по позиции					196		3199
59	ОЕРЖ 11-01-011-01 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Коэффициент пересчета: Устройство стяжек цементных Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 стяжки	0,037	1647,22			п.10.9.8	
		ЭП			360,73	1,20	16	24,77	397
		ЭМ			46,78	1,20	2	6,40	13
		в т.ч. ЭПМ			16,94	1,20	(1)	24,77	(19)
		МР			1239,71	1,00	46	5,83	267
	ОССЖ 402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-0,0755	603,12	1,00	-46	5,83	-265
	Пр/812-011.0-1	НР от ФОТ	%	112		1,00	19	112	466
	Пр/774-011.0	СП от ФОТ	%	65		1,00	11	65	270
		ЗТР	чел-ч	39,51		1,20			1,75
		Всего по позиции					48		1148
60	ОЕРЖ 11-01-011-02 {K=6.00} ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (+30 мм) Коэффициент пересчета: Устройство стяжек цементных Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 стяжки	0,037	1921,86			п.10.9.8	
		ЭП			27,42	1,20	1	24,77	30
		ЭМ			48,90	1,20	2	6,40	14
		в т.ч. ЭПМ			16,80	1,20	(1)	24,77	(18)
		МР			1845,54	1,00	68	5,83	398
	ОССЖ 402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-0,1132	603,12	1,00	-68	5,83	-398
	Пр/812-011.0-1	НР от ФОТ	%	112		1,00	2	112	54
	Пр/774-011.0	СП от ФОТ	%	65		1,00	1	65	31
		ЗТР	чел-ч	3,00		1,20			0,13
		Всего по позиции					6		129
61	ОССЖ 402-0144	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200 Коэффициент пересчета: Устройство стяжек цементных	т	0,321	1299,92	1,00	417	5,83 п.10.9.8	2433
62	ОЕРЖ 11-01-047-01 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 покрытия	0,037	23838,26			п.10.9.15	
		ЭП			3119,72	1,20	139	24,77	3431
		ЭМ			27,67	1,20	1	5,96	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. ЗПМ			20,00	1,20	(1)	24,77	(22)
		МР			20690,87	1,00	766	4,47	3422
	Пр/812-011.0-1	НР от ФОТ	%	112		1,00	157	112	3867
	Пр/774-011.0	СП от ФОТ	%	65		1,00	91	65	2244
		ЗТР	чел-ч	310,42		1,20			13,78
		Всего по позиции					1154		12971
Перегородка коридор									
63	ОБЕЖ 10-05-004-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) с одним дверным проемом <i>Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,076	16583,04			п.10.10.3	
		ЗП			1960,84	1,20	179	24,77	4430
		ЭМ			27,88	1,20	3	4,92	13
		МР			14594,32	1,00	1109	6,24	6921
	Пр/812-010.0-1	НР от ФОТ	%	108		1,00	193	108	4784
	Пр/774-010.0	СП от ФОТ	%	55		1,00	98	55	2437
		ЗТР	чел-ч	188,00		1,20			17,15
		Всего по позиции					1582		18585
64	ОБЕЖ 15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску <i>Коэффициент пересчета: Окраска водными составами</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,152	1355,48			п.10.10.11	
		ЗП			262,23	1,20	48	24,77	1185
		ЭМ			9,44	1,20	2	6,56	11
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,20	(0)	24,77	(1)
		МР			1083,81	1,00	165	3,77	621
	ОСССЖ 101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0096	16004,46	1,00	-154	3,77	-579
	Пр/812-015.0-1	НР от ФОТ	%	100		1,00	48	100	1186
	Пр/774-015.0	СП от ФОТ	%	49		1,00	24	49	581
		ЗТР	чел-ч	25,41		1,20			4,63
		Всего по позиции					133		3005
65	ОСССЖ 101-0480	Краски ВД-НЦ-240 <i>Коэффициент пересчета: Окраска водными составами</i>	т	0,0096	47366,29	1,00	455	3,77	1714
		Установка металлических дверных блоков в готовые проемы <i>Коэффициент пересчета: Монтаж дверей из стали</i> (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 м2 проема	2,07	75,28			п.10.10.11	
		ЗП			27,38	1,20	68	24,77	1685
		ЭМ			19,82	1,20	49	5,77	284
		МР			28,08	1,00	58	9,59	557
	Пр/812-009.0-1	НР от ФОТ	%	93		1,00	63	93	1567
	Пр/774-009.0	СП от ФОТ	%	62		1,00	42	62	1045
		ЗТР	чел-ч	2,40		1,20			5,96
		Всего по позиции					280		5138
67	ОСССЖ 206-0457	Двери распашные однопольные с импостом под одинарное остекление ДАР 24-10И, ДАР 24-10ИЛ <i>Коэффициент пересчета: Монтаж дверей из стали</i>	шт.	1	7208,49	1,00	7208	9,59	69129
								п.10.5.3	
Подвал									
68	ОБЕЖ 09-04-013-01	Установка противопожарных дверей однопольных глухих <i>Коэффициент пересчета: Монтаж дверей из стали</i>	1 м2 проема	1,71	101,23			п.10.5.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			24,30	1,20	50	24,77	1235
		ЭМ			10,43	1,20	21	5,77	123
		МР			66,50	1,00	114	9,59	1091
	Пр/812-009.0-1	НР от ФОТ	%	93		1,00	47	93	1149
	Пр/774-009.0	СП от ФОТ	%	62		1,00	31	62	766
		ЗТР	чел-ч	2,07		1,20			4,25
		Всего по позиции					263		4364
69	ОССЖ 203-8121	Дверь противопожарная металлическая однополюсная ДПМ-01/60, размером 900x1900 мм <i>Коэффициент пересчета: Монтаж дверей из стали</i>	шт.	1	3277,69	1,00	3278	9,59 п.10.5.3	31433
70	ОССЖ 101-0961	Закрывающий дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе <i>Коэффициент пересчета: Монтаж дверей из стали</i>	шт.	1	471,09	1,00	471	9,59 п.10.5.3	4518
Отмостка									
71	ОЕРЖр 69-16-2	Ремонт отмостки бетонной толщиной 15 см <i>Коэффициент пересчета: Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог</i>	100 м2 отмостки	0,05	13331,46			п.30.18.9	
		ЗП			1177,66	1,00	59	24,77	1459
		ЭМ			3386,66	1,00	169	5,75	974
		в т.ч. ЗПМ			99,63	1,00	(5)	24,77	(123)
		МР			8767,14	1,00	438	8,07	3538
	Пр/812-103.0-1	НР от ФОТ	%	92		1,00	59	92	1455
	Пр/774-103.0	СП от ФОТ	%	44		1,00	28	44	696
		ЗТР	чел-ч	126,63		1,00			6,33
		Всего по позиции					753		8122
		Прямые затраты по разделу, в том числе:					15289		142237
		- основная заработная плата					625		15480
		- эксплуатация машин и механизмов					339		1957
		- в т.ч. зарплата машинистов					18		427
		- материальные ресурсы					14325		124800
		- оборудование, мебель и инвентарь					0		0
		Накладные расходы по разделу					655		16194
		Сметная прибыль по разделу					363		8988
		Итого по разделу					16307		167419
Раздел 3. Электроснабжение									
72	ОЕРЖм 08-03-593-06 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 шт.	0,18	1608,49			п.10.14.2	
		ЗП			806,00	1,20	174	24,77	4312
		ЭМ			236,05	1,20	51	6,00	306
		в т.ч. ЗПМ			13,67	1,20	(3)	24,77	(73)
		МР			566,44	1,00	102	3,52	359
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	172	97	4253
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	90	51	2236
		ЗТР	чел-ч	70,64		1,20			15,26
		Всего по позиции					589		11466
73	ОССЖ 509-6293	Светильник аварийного освещения светодиодный типа ULR-Q402 (прим.) <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	шт.	18	571,79	1,00	10292	3,52 п.10.14.2	36229
74	ОЕРЖр 67-4-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп <i>Коэффициент пересчета: Демонтаж электропроводки, проводов, труб, кабелей и электроприборов</i>	100 шт.	0,03	167,61			п.30.17.1	
		ЗП			164,95	1,00	5	24,77	123
		ЭМ			2,66	1,00	0	6,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. ЗПМ			1,07	1,00	(0)	24,77	(1)
	Пр/812-101.0-1	НР от ФОТ	%	91		1,00	5	91	113
	Пр/774-101.0	СП от ФОТ	%	48		1,00	2	48	60
		ЗТР	чел-ч	17,89		1,00			0,54
		Всего по позиции					12		296
75	ОЕРЖМ 08-03-594-03	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,03	1755,61			п.10.14.2	
	ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			1542,63	1,20	56	24,77	1376
		ЭМ			69,67	1,20	3	6,00	15
		в т.ч. ЗПМ			4,66	1,20	(0)	24,77	(4)
		МР			143,31	1,00	4	3,52	15
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	54	97	1339
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	29	51	704
		ЗТР	чел-ч	135,20		1,20			4,87
		Всего по позиции					146		3449
76	ОСССЖ 509-9083-008*	[*] Светильник светодиодный, 36 В	шт.	3	1638,17	1,00	4915	3,52	17299
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>						п.10.14.2	
77	ОЕРЖр 67-9-2	Смена розеток	100 шт.	0,16	861,36			п.30.17.5	
		<i>Коэффициент пересчета: Смена выключателей и розеток</i>							
		ЗП			251,36	1,00	40	24,77	996
		МР			610,00	1,00	98	3,13	305
	ОСССЖ 503-4053	Розетка штпсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт.	-16	6,10	1,00	-98	3,13	-305
	Пр/812-101.0-1	НР от ФОТ	%	91		1,00	36	91	906
	Пр/774-101.0	СП от ФОТ	%	48		1,00	19	48	478
		ЗТР	чел-ч	24,10		1,00			3,86
		Всего по позиции					95		2380
78	ОСССЖ 503-0482	Розетка штпсельная с заземляющим контактом	шт.	13	21,62	1,00	281	3,13	880
		<i>Коэффициент пересчета: Смена выключателей и розеток</i>						п.30.17.5	
79	ОСССЖ 503-0695	Розетка штпсельная Mosaic с заземляющим контактом	шт.	3	96,02	1,00	288	3,13	902
		<i>Коэффициент пересчета: Смена выключателей и розеток</i>						п.30.17.5	
80	ОСССЖ 503-0450	Коробка марки У73 КУВ-1МУ	шт.	16	2,97	1,00	48	3,13	149
		<i>Коэффициент пересчета: Смена выключателей и розеток</i>						п.30.17.5	
81	ОЕРЖр 67-9-1	Смена выключателей	100 шт.	0,06	909,36			п.30.17.5	
		<i>Коэффициент пересчета: Смена выключателей и розеток</i>							
		ЗП			251,36	1,00	15	24,77	374
		МР			658,00	1,00	39	3,13	124
	ОСССЖ 509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	-6	6,58	1,00	-39	3,13	-124
	Пр/812-101.0-1	НР от ФОТ	%	91		1,00	14	91	340
	Пр/774-101.0	СП от ФОТ	%	48		1,00	7	48	180
		ЗТР	чел-ч	24,10		1,00			1,45
		Всего по позиции					36		894
82	ОСССЖ 509-7041	Выключатели ВК-12 Ом2	шт.	6	137,23	1,00	823	3,13	2577
		<i>Коэффициент пересчета: Смена выключателей и розеток</i>						п.30.17.5	
83	ОСССЖ 503-0450	Коробка марки У73 КУВ-1МУ	шт.	6	2,97	1,00	18	3,13	56
		<i>Коэффициент пересчета: Смена выключателей и розеток</i>						п.30.17.5	
84	ОЕРЖМ 08-03-572-03	ДЕМОНТАЖ Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	1 шт.	1	250,62			п.10.14.2	
	ОПДС-2821.2011. 3.2.5.4Г (демонтаж)	<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования без разборки и резки (пЗП = 0.3 пЭМ = 0.3 пЗПМ = 0.3 пМР = 0 пЗТ = 0.3)							
	ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			26,47	0,36	10	24,77	236
		ЭМ			29,55	0,36	11	6,00	64
		в т.ч. ЗПМ			1,55	0,36	(1)	24,77	(14)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МР			194,60	0,00	0	3,52	0
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	11	97	243
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	6	51	128
		ЗТР	чел-ч	2,32		0,36			0,84
		Всего по позиции					38		671
85	ОЕРЖм 08-03-575-01 ОПДС-2821.2011. 3.2.5.4Г (демонтаж) ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	ДЕМОНТАЖ Прибор или аппарат <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования без разборки и резки (пЗП = 0.3 пЭМ = 0.3 пЗПМ = 0.3 пМР = 0 пЗТ = 0.3) Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 шт.	19	13,24			п.10.14.2	
		ЗП			12,78	0,36	87	24,77	2165
		МР			0,46	0,00	0	3,52	0
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	84	97	2100
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	44	51	1104
		ЗТР	чел-ч	1,12		0,36			7,66
		Всего по позиции					215		5369
86	ОЕРЖм 08-03-572-03 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 шт.	1	250,62			п.10.14.2	
		ЗП			26,47	1,20	32	24,77	787
		ЭМ			29,55	1,20	35	6,00	213
		в т.ч. ЗПМ			1,55	1,20	(2)	24,77	(46)
		МР			194,60	1,00	195	3,52	685
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	33	97	808
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	17	51	425
		ЗТР	чел-ч	2,32		1,20			2,78
		Всего по позиции					312		2918
87	ОСССЖ 509-6311	Шиты распределительные наружной установки ЩРН с замком (620x520x120 мм) <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	шт.	1	920,98	1,00	921	3,52	3242
		DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	шт.	1	4,34	1,00	4	3,52	15
89	ОЕРЖм 08-03-575-01 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Прибор или аппарат <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 шт.	19	13,24			п.10.14.2	
		ЗП			12,78	1,20	291	24,77	7218
		МР			0,46	1,00	9	3,52	31
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	282	97	7001
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	148	51	3681
		ЗТР	чел-ч	1,12		1,20			25,54
		Всего по позиции					730		17931
90	ОСССЖ 509-2270	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1P 20A (прим.) <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	шт.	8	50,12	1,00	401	3,52	1411
		Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1P 10A <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	шт.	3	50,37	1,00	151	3,52	532
92	ОСССЖ 509-2269	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1P 16A <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	шт.	8	45,69	1,00	366	3,52	1287
93	ОЕРЖм 08-03-575-01 ОПДС-2821.2011. 3.2.5.4Г (демонтаж)	ДЕМОНТАЖ Прибор или аппарат <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования без разборки и резки (пЗП = 0.3 пЭМ = 0.3 пЗПМ = 0.3 пМР = 0 пЗТ = 0.3)	1 шт.	20	13,24			п.10.14.2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			12,78	0,30	77	24,77	1899
		МР			0,46	0,00	0	3,52	0
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	75	97	1842
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	39	51	968
		ЗТР	чел-ч	1,12		0,30			6,72
		Всего по позиции					191		4709
94	ОБЕЖМ 08-03-575-01 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Прибор или аппарат (б/у) <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 шт.	20	13,24			п.10.14.2	
		ЗП			12,78	1,20	307	24,77	7597
		МР			0,46	1,00	9	3,52	32
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	298	97	7369
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	157	51	3874
		ЗТР	чел-ч	1,12		1,20			26,88
		Всего по позиции					771		18872
95	ОБЕЖМ 10-08-019-01 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В ОПДС-2821.2011. 3.2.5.4Г (демонтаж)	Демонтаж Коробка ответвительная на стене <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования без разборки и резки (пЗП = 0.3 пЭМ = 0.3 пЗПМ = 0.3 пМР = 0 пЗТ = 0.3)	1 шт.	44	6,01			п.10.14.2	
		ЗП			5,61	0,36	89	24,77	2201
		МР			0,40	0,00	0	3,52	0
	Пр/812-051.1-1	НР от ФОТ	%	90		1,00	80	90	1981
	Пр/774-051.1	СП от ФОТ	%	46		1,00	41	46	1012
		ЗТР	чел-ч	0,50		0,36			7,92
		Всего по позиции					210		5194
96	ОБЕЖМ 10-08-019-01 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Коробка ответвительная на стене <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 шт.	44	6,01			п.10.14.2	
		ЗП			5,61	1,20	296	24,77	7337
		МР			0,40	1,00	18	3,52	62
	Пр/812-051.1-1	НР от ФОТ	%	90		1,00	266	90	6603
	Пр/774-051.1	СП от ФОТ	%	46		1,00	136	46	3375
		ЗТР	чел-ч	0,50		1,20			26,40
		Всего по позиции					716		17377
97	ОСССЖ 512-1068-001*	[*] Коробка ответвительная распаячная скрытой проводки У-198/КП-1 (пластмассовая) <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	шт.	44	10,98	1,00	483	3,52 п.10.14.2	1701
98	ОБЕЖР 67-3-1	Демонтаж кабеля <i>Коэффициент пересчета: Демонтаж электропроводки, проводов, труб, кабелей и электроприборов</i>	100 м	3,2	86,8			п.30.17.1	
		ЗП			86,47	1,00	277	24,77	6854
		ЭМ			0,33	1,00	1	6,04	6
		в т.ч. ЭМ			0,13	1,00	(0)	24,77	(10)
	Пр/812-101.0-1	НР от ФОТ	%	91		1,00	252	91	6246
	Пр/774-101.0	СП от ФОТ	%	48		1,00	133	48	3295
		ЗТР	чел-ч	9,64		1,00			30,85
		Всего по позиции					663		16401
99	ОБЕЖМ 08-02-409-07 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м	0,66	280,04			п.10.14.2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			185,07	1,20	147	24,77	3631
		ЭМ			66,54	1,20	53	6,00	316
		в т.ч. ЗПМ			4,04	1,20	(3)	24,77	(79)
		МР			28,43	1,00	19	3,52	66
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	146	97	3599
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	77	51	1892
		ЗТР	чел-ч	17,12		1,20			13,56
		Всего по позиции					442		9504
100	ОССЖ 507-3486	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 32 мм <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	м	66,8	4,09	1,00	273	3,52	962
101	ОБЕЖМ 08-02-412-06 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м	0,66	302,36			п.10.14.2	
		ЗП			155,66	1,20	123	24,77	3054
		ЭМ			46,45	1,20	37	6,00	221
		в т.ч. ЗПМ			3,11	1,20	(2)	24,77	(61)
		МР			100,25	1,00	66	3,52	233
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	121	97	3022
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	64	51	1589
		ЗТР	чел-ч	14,40		1,20			11,40
		Всего по позиции					411		8119
102	ОССЖ 501-8511	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	1000 м	0,0673	79029,68	1,00	5319	3,52	18722
103	ОБЕЖМ 08-02-412-06 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 (в старой стальной трубе) <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м	0,36	302,36			п.10.14.2	
		ЗП			155,66	1,20	67	24,77	1666
		ЭМ			46,45	1,20	20	6,00	120
		в т.ч. ЗПМ			3,11	1,20	(1)	24,77	(33)
		МР			100,25	1,00	36	3,52	127
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	66	97	1648
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	35	51	866
		ЗТР	чел-ч	14,40		1,20			6,22
		Всего по позиции					224		4427
104	ОССЖ 501-8511	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	1000 м	0,0367	79029,68	1,00	2900	3,52	10209
105	ОБЕЖМ 08-10-010-01 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м	1,78	241,63			п.10.14.2	
		ЗП			160,51	1,20	343	24,77	8492
		ЭМ			63,91	1,20	137	6,00	819
		МР			17,21	1,00	31	3,52	108
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	333	97	8237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	175	51	4331
		ЗТР	чел-ч	15,20		1,20			32,47
		Всего по позиции					1019		21987
106	ОСССЖ 301-1380	Трубки защитные гофрированные <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	м	180,14	10,44	1,00	1881	3,52	6620
107	ОСССЖ 103-2600	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	шт.	312	0,32	1,00	100	3,52	351
108	ОБРЖм 08-02-412-02 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м	0,7	78,82			п.10.14.2	
		ЗП			58,27	1,20	49	24,77	1212
		ЭМ			4,64	1,20	4	6,00	23
		в т.ч. ЭПМ			0,31	1,20	(0)	24,77	(6)
		МР			15,91	1,00	11	3,52	39
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	48	97	1181
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	25	51	621
		ЗТР	чел-ч	5,39		1,20			4,53
		Всего по позиции					137		3076
109	ОСССЖ 501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	1000 м	0,0714	7845,07	1,00	560	3,52	1972
110	ОБРЖм 08-02-412-03 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м	1,08	99,85			п.10.14.2	
		ЗП			67,99	1,20	88	24,77	2183
		ЭМ			6,97	1,20	9	6,00	54
		в т.ч. ЗПМ			0,47	1,20	(1)	24,77	(15)
		МР			24,89	1,00	27	3,52	95
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	86	97	2132
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	45	51	1121
		ЗТР	чел-ч	6,29		1,20			8,15
		Всего по позиции					255		5585
111	ОСССЖ 501-8483	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	1000 м	0,1102	11503,33	1,00	1268	3,52	4462
112	ОБРЖм 08-02-401-01 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м	0,4	843,4			п.10.14.2	
		ЗП			446,24	1,20	214	24,77	5306
		ЭМ			73,04	1,20	35	6,00	210
		в т.ч. ЗПМ			3,11	1,20	(1)	24,77	(37)
		МР			324,12	1,00	130	3,52	456
	Пр/812-049.3-1	НР от ФОТ	%	97		1,00	209	97	5183
	Пр/774-049.3	СП от ФОТ	%	51		1,00	110	51	2725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>ЗТР</i>	чел-ч	41,28		1,20			19,81
		Всего по позиции					698		13880
113	ОССЖ 501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	1000 м	0,0408	7845,07	1,00	320	3,52 <i>п.10.14.2</i>	1127
		Прямые затраты по разделу, в том числе:					35452		184399
		- основная заработная плата					2787		69019
		- эксплуатация машин и механизмов					396		2367
		- в т.ч. зарплата машинистов					14		379
		- материальные ресурсы					32269		113013
		- оборудование, мебель и инвентарь					0		0
		Накладные расходы по разделу					2671		66146
		Сметная прибыль по разделу					1399		34665
		Итого по разделу					39522		285210
Раздел 4. Прочие работы									
114	ОБРЖр 69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки <i>Коэффициент пересчета: Очистка помещений от строительного мусора</i>	1 т	4	26,52			<i>п.30.19.4</i>	
		ЗП			8,52	1,00	34	24,77	844
		МР			18,00	1,00	72	0,00	0
	Пр/812-103.0-1	НР от ФОТ	%	92		1,00	31	92	776
	Пр/774-103.0	СП от ФОТ	%	44		1,00	15	44	371
		<i>ЗТР</i>	чел-ч	1,03		1,00			4,12
		Всего по позиции					152		1991
115	ОССПЖ 01-01-01-054	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного <i>Коэффициент пересчета: Ремонт внутренней штукатурки стен по камню известковым раствором</i>	1 т груза	4	0,00	1,00	0	6,16 <i>п.30.11.4</i>	0
116	ОССПЖ 03-21-01-030 Прил.4.п.1	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I класс груза) <i>Коэффициент пересчета: Автомобильные перевозки</i> Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом. Республика Башкортостан, Алтайский и Пермский края (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа), Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области. (пПЗ = 1.1)	1 т груза	4	0,00	1,00	0	<i>п.ОССПЖ.Р.3</i>	0
		Прямые затраты по разделу, в том числе:					106		844
		- основная заработная плата					34		844
		- эксплуатация машин и механизмов					0		0
		- в т.ч. зарплата машинистов					0		0
		- материальные ресурсы					72		0
		- оборудование, мебель и инвентарь					0		0
		Накладные расходы по разделу					31		776
		Сметная прибыль по разделу					15		371
		Итого по разделу					152		1991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 5. Возврат материалов									
117	Кабель (возврат)	м	320		0,00	1,00	(0)	1,00	(0)
	Прямые затраты по разделу, в том числе:						0		0
	- основная заработная плата						0		0
	- эксплуатация машин и механизмов						0		0
	- в т.ч. зарплата машинистов						0		0
	- материальные ресурсы						0		0
	- оборудование, мебель и инвентарь						0		0
	Накладные расходы по разделу						0		0
	Сметная прибыль по разделу						0		0
	Итого по разделу						0		0
	Итого прямых затрат по всем разделам						98734		700508
	- основная заработная плата						8646		214226
	- эксплуатация машин и механизмов						1363		8023
	- в т.ч. зарплата машинистов						117		2951
	- материальные ресурсы						88725		478259
	- оборудование, мебель и инвентарь						0		0
	Накладные расходы						8475		210018
	Сметная прибыль						4432		109822
	Итого по смете						111641		1020348
	Итого						111641		1020348
	Всего						111641		1020348

Составил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))