

Частное общеобразовательное учреждение "РЖД лицей № 5 имени Д.М.Карбышева"
(наименование стройки)

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на капитальный ремонт лестничной клетки, пожарного выхода
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

	В базисном уровне	В текущем уровне
Сметная стоимость	136,65	963,43 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость		267 чел.час.
Сметная заработная плата	2,75	85,34 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на IV кв. 2024 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 11.12.24 №3055/р для: VIII-г. Южно-Уральская железная дорога: Курганская область

№пп	Шифр и номер позиции, номер норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Лестничная клетка									
Проемы									
1	ОЕРЖ 09-06-001-02 ОПДС-2821.2011. 3.2.5.2Д (демонтаж) ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Демонтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали <i>Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических</i> При демонтаже (разборке) металлических конструкций (пЗП = 0.7 пЭМ = 0.7 пЗПМ = 0.7 пМР = 0 пЗТ = 0.7) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 т конструкций	0,02	722,95			п.10.3.3	
		ЗП			498,25	0,84	8	31,00	259
		ЭМ			135,57	0,84	2	6,37	15
		в т.ч. ЗПМ			1,86	0,84	(0)	31,00	(1)
		МР			89,13	0,00	0	13,63	0
	Пр/812-009.0-1	НР от ФОТ	%	93		1,00	7	93	242
	Пр/774-009.0	СП от ФОТ	%	62		1,00	5	62	161
		ЗТР	чел-ч	50,79		0,84			0,85
		Всего по позиции					22		677
2	ОЕРЖ 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,17	1863,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Коэффициент пересчета: Демонтаж оконных блоков</i>						<i>п.30.6.1.1</i>	
		ЗП			1606,67	1,00	273	31,00	8467
		ЭМ			256,89	1,00	44	6,44	281
		в т.ч. ЗПМ			103,25	1,00	(18)	31,00	(544)
	Пр/812-040.2-1	НР от ФОТ	%	91		1,00	265	91	8200
	Пр/774-040.2	СП от ФОТ	%	52		1,00	151	52	4686
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>172,76</i>		<i>1,00</i>			<i>29,37</i>
		Всего по позиции					733		21634
3	ОЕРЖ 10-01-034-04 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых <i>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 проемов	0,17	334026,68			<i>п.10.4.3</i>	
		ЗП			1621,37	1,20	331	31,00	10254
		ЭМ			444,02	1,20	91	7,00	634
		в т.ч. ЗПМ			8,80	1,20	(2)	31,00	(56)
		МР			331961,29	1,00	56433	4,04	227991
	ОСССЖ 203-0957	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотнo-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	-17	3213,93	1,00	-54637	4,04	-220733
	Пр/812-010.0-1	НР от ФОТ	%	108		1,00	360	108	11135
	Пр/774-010.0	СП от ФОТ	%	55		1,00	183	55	5671
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>161,33</i>		<i>1,20</i>			<i>32,91</i>
		Всего по позиции					2761		34952
4	ОСССЖ 203-0961	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотнo-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2 <i>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей</i>	м2	17	3504,54	1,00	59577	4,04	240692
								<i>п.10.4.3</i>	
5	ОЕРЖр 69-6-1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов <i>Коэффициент пересчета: Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов</i>	100 м2 вертикальнoй проекции	0,1128	7904,94			<i>п.30.19.3</i>	
		ЗП			1368,11	1,00	154	31,00	4784
		ЭМ			218,66	1,00	25	7,18	177
		МР			6318,17	1,00	713	5,45	3884
	Пр/812-103.0-1	НР от ФОТ	%	92		1,00	142	92	4401
	Пр/774-103.0	СП от ФОТ	%	44		1,00	68	44	2105
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>128,10</i>		<i>1,00</i>			<i>14,45</i>
		Всего по позиции					1102		15351
6	ОЕРЖр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м <i>Коэффициент пересчета: Смена мелких покрытий из оцинкованной листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов</i>	100 м	0,02	2777,77			<i>п.30.8.13</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			406,23	1,00	8	31,00	252
		ЭМ			6,30	1,00	0	7,10	1
		в т.ч. ЗПМ			1,07	1,00	(0)	31,00	(1)
		МР			2365,24	1,00	47	6,58	311
	Пр/812-092.0-1	НР от ФОТ	%	90		1,00	7	90	228
	Пр/774-092.0	СП от ФОТ	%	46		1,00	4	46	116
		ЗТР	чел-ч	41,41		1,00			0,83
		Всего по позиции					66		908
7	ОЕРЖ 61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных <i>Коэффициент пересчета: Ремонт внутренней штукатурки стен по камню известковым раствором</i>	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,12	6499,21			п.30.11.4	
		ЗП			3953,18	1,00	474	31,00	14706
		ЭМ			38,50	1,00	5	7,02	32
		в т.ч. ЗПМ			15,47	1,00	(2)	31,00	(58)
		МР			2507,53	1,00	301	8,88	2672
	Пр/812-095.0-1	НР от ФОТ	%	89		1,00	424	89	13140
	Пр/774-095.0	СП от ФОТ	%	44		1,00	209	44	6496
		ЗТР	чел-ч	383,06		1,00			45,97
		Всего по позиции					1413		37046
8	ОЕРЖ 15-04-005-03 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен <i>Коэффициент пересчета: Окраска водными составами</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,12	1758,14			п.10.10.11	
		ЗП			442,73	1,20	64	31,00	1976
		ЭМ			14,33	1,20	2	7,19	15
		в т.ч. ЗПМ			0,27	1,20	(0)	31,00	(1)
		МР			1301,08	1,00	156	3,88	606
	ОССЖ 101-1959	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	-0,0076	16004,46	1,00	-122	3,88	-472
	Пр/812-015.0-1	НР от ФОТ	%	100		1,00	64	100	1977
	Пр/774-015.0	СП от ФОТ	%	49		1,00	31	49	969
		ЗТР	чел-ч	42,90		1,20			6,18
		Всего по позиции					195		5071
9	ОССЖ 101-0480	Краски ВД-НЦ-240 <i>Коэффициент пересчета: Окраска водными составами</i>	т	0,0076	47366,29	1,00	360	3,88	1397
								п.10.10.11	
10	ОЕРЖ 09-06-024-10 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверей с теплоизоляционной обшивкой <i>Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 т конструкц ий	0,02	833,05			п.10.3.3	
		ЗП			423,16	1,20	10	31,00	315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭМ			312,30	1,20	7	6,37	48
		в т.ч. ЗПМ			6,99	1,20	(0)	31,00	(5)
		МР			97,59	1,00	2	13,63	27
	Пр/812-009.0-1	НР от ФОТ	%	93		1,00	9	93	298
	Пр/774-009.0	СП от ФОТ	%	62		1,00	6	62	198
		ЗТР	чел-ч	38,26		1,20			0,92
		Всего по позиции					34		886
11	ОССЖ 201-3277	Панель сварная декоративная, ДЕКОФОР АРКО, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков гориз. 2штх8 мм, вертикал.- 6 мм, L=201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота: 1486 мм (Ограждение хромированное зеркальное высотой 1486 мм прим.) Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических	п.м	6	968,57	1,00	5811	13,63	79210
Ограждение									
12	ОЕРЖр 59-4-1	Разборка поручней деревянных прямой части Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических	100 м поручня	0,2	127,73			п.10.3.3	
		ЗП			127,73	1,00	26	31,00	792
	Пр/812-093.0-1	НР от ФОТ	%	89		1,00	23	89	705
	Пр/774-093.0	СП от ФОТ	%	45		1,00	12	45	356
		ЗТР	чел-ч	13,25		1,00			2,65
		Всего по позиции					61		1853
13	ОЕРЖ 09-06-024-10 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А ОПДС-2821.2011. 3.2.5.2Д (демонтаж)	Демонтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверей с теплоизоляционной обшивкой Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) При демонтаже (разборке) металлических конструкций (пЗП = 0.7 пЭМ = 0.7 пЗПМ = 0.7 пМР = 0 пЗТ = 0.7)	1 т конструкций	0,22	833,05			п.10.3.3	
		ЗП			423,16	0,84	78	31,00	2424
		ЭМ			312,30	0,84	58	6,37	368
		в т.ч. ЗПМ			6,99	0,84	(1)	31,00	(40)
		МР			97,59	0,00	0	13,63	0
	Пр/812-009.0-1	НР от ФОТ	%	93		1,00	73	93	2292
	Пр/774-009.0	СП от ФОТ	%	62		1,00	49	62	1528
		ЗТР	чел-ч	38,26		0,84			7,07
		Всего по позиции					258		6612
14	ОЕРЖ 09-06-024-10	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверей с теплоизоляционной обшивкой Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических	1 т конструкций	0,22	833,05			п.10.3.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			423,16	1,20	112	31,00	3463
		ЭМ			312,30	1,20	82	6,37	525
		в т.ч. ЗПМ			6,99	1,20	(2)	31,00	(57)
		МР			97,59	1,00	21	13,63	293
	Пр/812-009.0-1	НР от ФОТ	%	93		1,00	106	93	3274
	Пр/774-009.0	СП от ФОТ	%	62		1,00	71	62	2182
		ЗТР	чел-ч	38,26		1,20			10,10
		Всего по позиции					392		9737
15	ОСССЖ 201-3275	Панель сварная декоративная, ДЕКОФОР АРКО, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков гориз. 2штх8 мм, вертикал.- 6 мм, L=201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота: 1086 мм (Ограждение хромированное зеркальное высотой 1086 мм прим.) Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических	п.м	18,5	781,12	1,00	14451	13,63	196963
								п.10.3.3	
16	ОСССЖ 201-3277	Панель сварная декоративная, ДЕКОФОР АРКО, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков гориз. 2штх8 мм, вертикал.- 6 мм, L=201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота: 1486 мм (Ограждение хромированное зеркальное высотой 1486 мм прим.) Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических	п.м	3,2	968,57	1,00	3099	13,63	42245
								п.10.3.3	
		Прямые затраты по разделу, в том числе:					88066		624874
		- основная заработная плата					1538		47692
		- эксплуатация машин и механизмов					316		2096
		- в т.ч. зарплата машинистов					25		763
		- материальные ресурсы					86212		575086
		- оборудование, мебель и инвентарь					0		0
		Накладные расходы по разделу					1480		45892
		Сметная прибыль по разделу					789		24468
		Итого по разделу					90335		695234

Раздел 2. Коридор 3-го этажа

17	ОЕРЖ 10-01-035-01 ОПДС-2821.2011. 3.2.5.2Е (демонтаж) ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Демонтаж подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м Коэффициент пересчета: Демонтаж оконных блоков При демонтаже (разборке) прочих конструкций, не предусмотренных в п.п. а - д (пЗП = 0.5 пЭМ = 0.5 пЗПМ = 0.5 пМР = 0 пЗТ = 0.5) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 п. м	0,4	4565,15			п.30.6.1.1	
		ЗП			207,87	0,60	50	31,00	1547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭМ			14,99	0,60	4	6,44	23
		в т.ч. ЗПМ			0,53	0,60	(0)	31,00	(4)
		МР			4342,29	0,00	0	0,00	0
	Пр/812-010.0-1	НР от ФОТ	%	108		1,00	54	108	1675
	Пр/774-010.0	СП от ФОТ	%	55		1,00	28	55	853
		ЗТР	чел-ч	21,19		0,60			5,09
		Всего по позиции					136		4098
18	ОЕРЖр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами Коэффициент пересчета: Ремонт лицевой поверхности кирпичных стен	1 м3 кладки	0,4	1264,63			п.30.3.1	
		ЗП			326,30	1,00	131	31,00	4046
		ЭМ			31,31	1,00	13	6,32	79
		в т.ч. ЗПМ			6,17	1,00	(2)	31,00	(77)
		МР			907,02	1,00	363	10,31	3741
	Пр/812-087.0-1	НР от ФОТ	%	92		1,00	122	92	3793
	Пр/774-087.0	СП от ФОТ	%	52		1,00	69	52	2144
		ЗТР	чел-ч	35,39		1,00			14,16
		Всего по позиции					698		13803
19	ОЕРЖ 10-01-035-01 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 п. м	0,4	4565,15			п.10.4.3	
		ЗП			207,87	1,20	100	31,00	3093
		ЭМ			14,99	1,20	7	7,00	50
		в т.ч. ЗПМ			0,53	1,20	(0)	31,00	(8)
		МР			4342,29	1,00	1737	4,04	7017
	Пр/812-010.0-1	НР от ФОТ	%	108		1,00	108	108	3349
	Пр/774-010.0	СП от ФОТ	%	55		1,00	55	55	1706
		ЗТР	чел-ч	21,19		1,20			10,17
		Всего по позиции					2007		15215
20	ОССЖ 101-2908	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей	м	40	265,24	1,00	10610	4,04 п.10.4.3	42863
21	ОЕРЖр 61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских Коэффициент пересчета: Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью	100 м2 поверхнос ти	0,1	14901,62			п.30.11.3	
		ЗП			1554,50	1,00	155	31,00	4819
		ЭМ			50,89	1,00	5	11,73	60
		в т.ч. ЗПМ			35,64	1,00	(4)	31,00	(110)
		МР			13296,23	1,00	1330	5,10	6781
	Пр/812-095.0-1	НР от ФОТ	%	89		1,00	142	89	4387
	Пр/774-095.0	СП от ФОТ	%	44		1,00	70	44	2169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗТР	чел-ч	130,63		1,00			13,06
		Всего по позиции					1702		18216
22	ОЕРЖ 15-04-005-03 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен <i>Коэффициент пересчета: Окраска водными составами</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,45	1758,14			п.10.10.11	
		ЗП			442,73	1,20	239	31,00	7411
		ЭМ			14,33	1,20	8	7,19	56
		в т.ч. ЗПМ			0,27	1,20	(0)	31,00	(5)
		МР			1301,08	1,00	585	3,88	2272
	ОСССЖ 101-1959	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	-0,0284	16004,46	1,00	-455	3,88	-1764
	Пр/812-015.0-1	НР от ФОТ	%	100		1,00	239	100	7416
	Пр/774-015.0	СП от ФОТ	%	49		1,00	117	49	3634
		ЗТР	чел-ч	42,90		1,20			23,17
		Всего по позиции					733		19025
23	ОСССЖ 101-0480 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Краски ВД-НЦ-240 <i>Коэффициент пересчета: Окраска водными составами</i> Прямые затраты по разделу, в том числе: - основная заработная плата - эксплуатация машин и механизмов - в т.ч. зарплата машинистов - материальные ресурсы - оборудование, мебель и инвентарь Накладные расходы по разделу Сметная прибыль по разделу	т	0,0284	47366,29	1,00	1345	3,88 п.10.10.11	5219
							16227		87313
							675		20916
							37		268
							6		204
							15515		66129
							0		0
							665		20620
							339		10506
		Итого по разделу					17231		118439
Раздел 3. Окна холл									
24	ОЕРЖ 10-01-036-01 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А ОПДС-2821.2011. 3.2.5.2Е (демонтаж)	Демонта уголков ПВХ на клею <i>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) При демонтаже (разборке) прочих конструкций, не предусмотренных в п.п. а - д (пЗП = 0.5 пЭМ = 0.5 пЗПМ = 0.5 пМР = 0 пЗТ = 0.5)	100 п. м	0,07	428,32			п.10.4.3	
		ЗП			65,73	0,60	3	31,00	86
		МР			362,59	0,00	0	4,04	0
	Пр/812-010.0-1	НР от ФОТ	%	108		1,00	3	108	93
	Пр/774-010.0	СП от ФОТ	%	55		1,00	2	55	47
		ЗТР	чел-ч	6,70		0,60			0,28
		Всего по позиции					8		226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	ОЕРЖ 15-01-050-04 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А ОПДС-2821.2011. 3.2.5.2Е (демонтаж)	Демонтаж Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее <i>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) При демонтаже (разборке) прочих конструкций, не предусмотренных в п.п. а - д (пЗП = 0.5 пЭМ = 0.5 пЗПМ = 0.5 пМР = 0 пЗТ = 0.5)	100 м2 облицовки	0,03	12159,94			п.10.4.3	
		ЗП			1757,92	0,60	32	31,00	981
		ЭМ			48,46	0,60	1	7,00	6
		в т.ч. ЗПМ			1,07	0,60	(0)	31,00	(1)
		МР			10353,56	0,00	0	4,04	0
	Пр/812-015.0-1	НР от ФОТ	%	100		1,00	32	100	982
	Пр/774-015.0	СП от ФОТ	%	49		1,00	16	49	481
		ЗТР	чел-ч	166,47		0,60			3,00
		Всего по позиции					81		2450
26	ОЕРЖ 46-04-012-01 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками <i>Коэффициент пересчета: Демонтаж оконных блоков</i>	100 м2	0,064	2010,31			п.30.6.1.1	
		ЗП			1753,42	1,00	112	31,00	3479
		ЭМ			256,89	1,00	16	6,44	106
		в т.ч. ЗПМ			103,25	1,00	(7)	31,00	(205)
	Пр/812-040.2-1	НР от ФОТ	%	91		1,00	108	91	3352
	Пр/774-040.2	СП от ФОТ	%	52		1,00	62	52	1916
		ЗТР	чел-ч	188,54		1,00			12,07
		Всего по позиции					298		8853
27	ОЕРЖ 10-01-034-06 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых <i>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 проемов	0,0265	276618,61			п.10.4.3	
		ЗП			1464,49	1,20	47	31,00	1444
		ЭМ			426,33	1,20	14	7,00	95
		в т.ч. ЗПМ			8,80	1,20	(0)	31,00	(9)
		МР			274727,79	1,00	7280	4,04	29412
	ОССЖ 203-0993	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотнo-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2	-2,65	2657,02	1,00	-7041	4,04	-28446
	Пр/812-010.0-1	НР от ФОТ	%	108		1,00	51	108	1569
	Пр/774-010.0	СП от ФОТ	%	55		1,00	26	55	799
		ЗТР	чел-ч	145,72		1,20			4,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции					377		4873
28	ОССЦЖ 203-0973	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 <i>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей</i>	м2	2,65	2173,76	1,00	5760	4,04	23272
								<i>п.10.4.3</i>	
29	ОЕРЖ 10-01-034-08 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления <i>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 проемов	0,0375	240588,37			<i>п.10.4.3</i>	
		ЗП			1499,06	1,20	67	31,00	2091
		ЭМ			431,01	1,20	19	7,00	136
		в т.ч. ЗПМ			8,80	1,20	(0)	31,00	(12)
		МР			238658,30	1,00	8950	4,04	36157
	ОССЦЖ 203-1073	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	м2	-3,75	2293,57	1,00	-8601	4,04	-34748
	Пр/812-010.0-1	НР от ФОТ	%	108		1,00	72	108	2271
	Пр/774-010.0	СП от ФОТ	%	55		1,00	37	55	1157
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>149,16</i>		<i>1,20</i>			<i>6,71</i>
		Всего по позиции					544		7064
30	ОССЦЖ 203-1079	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2 <i>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей</i>	м2	3,75	2596,09	1,00	9735	4,04	39331
								<i>п.10.4.3</i>	
31	ОЕРЖр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м <i>Коэффициент пересчета: Смена мелких покрытий из оцинкованной листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов</i>	100 м	0,03	2777,77			<i>п.30.8.13</i>	
		ЗП			406,23	1,00	12	31,00	378
		ЭМ			6,30	1,00	0	7,10	1
		в т.ч. ЗПМ			1,07	1,00	(0)	31,00	(1)
		МР			2365,24	1,00	71	6,58	467
	Пр/812-092.0-1	НР от ФОТ	%	90		1,00	11	90	341
	Пр/774-092.0	СП от ФОТ	%	46		1,00	6	46	174
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>41,41</i>		<i>1,00</i>			<i>1,24</i>
		Всего по позиции					100		1361
32	ОЕРЖ 10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м <i>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей</i>	100 п. м	0,03	7094,18			<i>п.10.4.3</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			209,74	1,00	6	31,00	195
		ЭМ			29,66	1,00	1	7,00	6
		в т.ч. ЗПМ			0,93	1,00	(0)	31,00	(1)
		МР			6854,78	1,00	206	4,04	831
	Пр/812-010.0-1	НР от ФОТ	%	108		1,00	6	108	212
	Пр/774-010.0	СП от ФОТ	%	55		1,00	3	55	108
		ЗТР	чел-ч	21,38		1,00			0,64
		Всего по позиции					222		1352
33	ОССЦЖ 101-2912	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей	м	3	401,30	1,00	1204	4,04 п.10.4.3	4864
34	ОЕРЖ 10-01-047-03 ОПДС-2821.2011. 3.2.5.2Е (демонтаж) ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Демонтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах Коэффициент пересчета: Демонтаж дверных блоков При демонтаже (разборке) прочих конструкций, не предусмотренных в п.п. а - д (пЗП = 0.5 пЭМ = 0.5 пЗПМ = 0.5 пМР = 0 пЗТ = 0.5) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 проемов	0,018	206519,41			п.30.6.1	
		ЗП			2211,40	0,60	24	31,00	740
		ЭМ			513,06	0,60	6	6,35	35
		в т.ч. ЗПМ			22,14	0,60	(0)	31,00	(7)
		МР			203794,95	0,00	0	0,00	0
	Пр/812-010.0-1	НР от ФОТ	%	108		1,00	26	108	807
	Пр/774-010.0	СП от ФОТ	%	55		1,00	13	55	411
		ЗТР	чел-ч	220,04		0,60			2,38
		Всего по позиции					69		1993
35	ОЕРЖ 10-01-047-03 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в дверных проемах Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 проемов	0,018	206519,41			п.10.5.2	
		ЗП			2211,40	1,20	48	31,00	1481
		ЭМ			513,06	1,20	11	6,67	74
		в т.ч. ЗПМ			22,14	1,20	(0)	31,00	(15)
		МР			203794,95	1,00	3668	3,68	13499
	ОССЦЖ 203-8078	Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами ВП СП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 30674-99)	м2	-1,8	1885,92	1,00	-3395	3,68	-12492
	Пр/812-010.0-1	НР от ФОТ	%	108		1,00	52	108	1616
	Пр/774-010.0	СП от ФОТ	%	55		1,00	26	55	823
		ЗТР	чел-ч	220,04		1,20			4,75
		Всего по позиции					410		5001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	ОСССЖ 203-4097	Дверь балконная пластиковая, поворотно-откидная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 1,5 м2 <i>Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в дверных проемах</i>	м2	1,8	3852,48	1,00	6934	3,68	25519
								п.10.5.2	
37	ОЕРЖ 15-01-050-04 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее <i>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 облицовки	0,066	12159,94			п.10.4.3	
		ЗП			1757,92	1,20	139	31,00	4316
		ЭМ			48,46	1,20	4	7,00	27
		в т.ч. ЗПМ			1,07	1,20	(0)	31,00	(3)
		МР			10353,56	1,00	683	4,04	2761
	ОСССЖ 101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	1000 м2	-0,0069	93047,31	1,00	-642	4,04	-2594
	ОСССЖ 101-2434	Клей ПВА	кг	-1,98	17,49	1,00	-35	4,04	-140
	ОСССЖ 101-3464	Грунтовка масляная ВАК-I-V	т	-0,0006	6575,33	1,00	-4	4,04	-16
	Пр/812-015.0-1	НР от ФОТ	%	100		1,00	139	100	4319
	Пр/774-015.0	СП от ФОТ	%	49		1,00	68	49	2116
		ЗТР	чел-ч	166,47		1,20			13,18
		Всего по позиции					352		10789
38	ОСССЖ 101-6871	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм <i>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей</i>	м2	6,9	399,61	1,00	2757	4,04	11140
								п.10.4.3	
39	ОСССЖ 101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л <i>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей</i>	шт.	2	80,07	1,00	160	4,04	647
								п.10.4.3	
40	ОЕРЖ 10-01-036-01 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А	Установка уголков ПВХ на клее <i>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 п. м	0,13	428,32			п.10.4.3	
		ЗП			65,73	1,20	10	31,00	318
		МР			362,59	1,00	47	4,04	190
	Пр/812-010.0-1	НР от ФОТ	%	108		1,00	11	108	343
	Пр/774-010.0	СП от ФОТ	%	55		1,00	6	55	175
		ЗТР	чел-ч	6,70		1,20			1,05
		Всего по позиции					74		1026
		Прямые затраты по разделу, в том числе:					28309		125649
		- основная заработная плата					500		15509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- эксплуатация машин и механизмов					72		486
		- в т.ч. зарплата машинистов					7		254
		- материальные ресурсы					27737		109654
		- оборудование, мебель и инвентарь					0		0
		Накладные расходы по разделу					511		15905
		Сметная прибыль по разделу					265		8207
		Итого по разделу					29085		149761

		Итого прямых затрат по всем разделам					132602		837836
		- основная заработная плата					2713		84117
		- эксплуатация машин и механизмов					425		2850
		- в т.ч. зарплата машинистов					38		1221
		- материальные ресурсы					129464		750869
		- оборудование, мебель и инвентарь					0		0
		Накладные расходы					2656		82417
		Сметная прибыль					1393		43181
		Итого по смете					136651		963434
		Итого					136651		963434
		Всего					136651,00		963434,00

Составил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))